

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП

I. Описание на обекта на поръчката

I.1. Предмет на поръчката:

Изпълнение на текущи и аварийни ремонти на имоти, управлявани от МТИТС.

I.2. Място на изпълнение на поръчката:

I.2.1. Административните сгради на МТИТС, с адреси, както следва:

- триетажна сграда със сутерен и тавански етаж и триетажна пристройка към нея, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9;
- осемнадесететажна сграда със сутерен находяща се на адрес: гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 11;
- седеметажна сграда със сутерен, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Генерал Гурко” № 5;
- IV-ти етаж на сградата, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Генерал Гурко” № 6;
- ведомствен гараж, находящ се в сутерена на сградата на адрес: гр. София, ул. „Цар Самуил“ № 79.

I.2.2. Ведомствени жилища на територията на гр. София.

I.3. Обем на поръчката:

I.3.1. Дейности по част: „Архитектурно-строителна“:

а) Дейности по поддръжка на сградите и части от тях:

- необходимите ремонти на санитарни възли - частична облицовка с фаянс по стени и теракота по под, направа на мазилка и/или изкърпване по стени и тавани, бояджийски работи, подмяна на санитарен фаянс и арматура и др.;
- необходимите ремонти на зали, кабинети, работни помещения, коридори, фойета и общи помещения - частична подмяна на подовата настилка с теракота, гранитогрес и ламиниран паркет, боядисване с латекс по стени и тавани, блажна боя по дървена дограма (врати) и метални повърхности (радиатори и тръби), подмяна на фаянс, столарски, дърводелски и стъкларски работи, и др.;
- необходимите ремонти на покриви - частична подмяна на хидроизолация и тенекеджийски работи;
- други.

б) Неотложни ремонти: Дейности от аварийен характер водещи до опасност за живота и здравето на ползвателите и обитателите на сградите и части от тях.

I.3.2. Дейности по част ВиК, Електро и ОВ инсталации:

а) Дейности по поддръжка на сградите и части от тях:

- необходимите ремонти, отнасящи се до подмяна на водопроводни тръби за топла и студена вода, включително съединителни части на водопроводни инсталации, подмяна на канализационни тръби;
- необходимите ремонти на етажни ел. табла, ремонт на осветителни и силови електроинсталации;
- необходимите ремонти на ОВ инсталации - подмяна на тръби, радиатори и арматура;
- други.

б) Неотложни ремонти: Дейности от аварийен характер водещи до опасност за живота и здравето на ползвателите и обитателите на сградите и части от тях.

I.3.3. Основните видове дейности по текущите и аварийни ремонти са изброени в образеца на Ценово предложение, Приложение № 3 към обявата.

Не са предмет на поръчката дейностите по поддръжка и ремонт на асансьорните уредби, климатичните инсталации и системи, пожароизвестителната и пожарогасителната инсталации.

II. Общи условия

Влаганите строителни продукти да са придружени с декларации за съответствие със съществените изисквания към продуктите, издадени от производителя или от негов упълномощен представител.

Всички консумативи и материали, които са необходими за изпълнение на обществената поръчка, се закупуват и доставят от изпълнителя.

Изпълнителят да изпълнява функциите на координатор по безопасност и здраве по смисъла на Наредба № 2/22.03.2004 г. на МРРБ и МТСП за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на съответните дейности.

Приемането на извършените работи става с предавателно-приемателен протокол, с вписани минимални гаранционни срокове съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане и експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР.

Изпълнителят осигурява необходимата техника и инструменти за извършване на възможните работи по строителната поддръжка - аварийни и необходими ремонти.

Изпълнителят е длъжен да се съобразява с ограниченията съотносими за неговата дейност.

III. Специфични ограничения при извършване на ремонтните дейности.

III.1. Основното ограничение, касаещо организацията на ремонтните работи е свързано с местоположението на обектите в централната градска част на гр. София, в сгради, в които е настанена централната администрация на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. В тази връзка при съставяне на организацията на изпълнение на ремонтните работи, Изпълнителят следва да отчете ограниченията по отношение на:

- излъчвания шум и други замърсители (Закон за защита от шума, Наредба № 4 от 27.12.2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството, както и всички релевантни наредби на Столична община за опазване на околната среда);

- паркиране и престой на МПС и изискванията за достъп на товарни МПС в центъра на гр. София (Наредба за организацията на движението на територията на Столична община);

- освобождаването на работните помещения в ред, съобразен с функциите на служителите работещи в тях;

- контрола на достъп в сградите след работно време (извън часовете 9.00-17.30). Достъпът до сградите в извън работно време в работни и в почивни дни на служители на Изпълнителя се осъществява след представяне и одобряване от Възложителя, на списък на лицата и техниката, пряко заети с изпълнението на РСМР.

III.2. Ограниченията при ремонтни работи във ведомствени жилища са указани в Правилника за вътрешния ред на етажната собственост на съответната жилищна сграда.

IV. Изисквания по отношение сроковете за реакция

IV.1. Максималният срок за реакция при заявка за необходими ремонти е 72 часа.

IV.2. Максималният срокът за реакция при авария е 6 часа, след получаване на уведомление от страна на Възложителя.

V. Определения

„Текущ (необходим ремонт)“ е дейност за привеждане на сградата, на общи части, инсталации или части от тях в съответствие с нормативните изисквания за техническа пригодност на сградата и инсталациите, включително и покривите, с оглед отстраняване на създадени пречки или неудобства за нормалното използване на сградата и самостоятелните обекти в нея.

„Авариеен (неотложен) ремонт“ е дейност за предотвратяване и/или отстраняване на повреди застрашаващи конструктивни елементи на сградата, общи части, инсталации или части от тях, както и на такива, водещи до опасност за живота и здравето на ползвателите, обитателите и други лица.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет:
„Изпълнение на текущи и аварийни ремонти на имоти, управлявани от МТИТС“

Административни сведения:

Наименование на Участника:	„Ел Инста“ ЕООД
Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника	Не прилагаме
Седалище по регистрация:	Гр. София, ул. „Смърч“ 10
Точен адрес за кореспонденция	Гр. София, ул. „Смърч“ 10
Лице за контакти	Цветана Гергова
Телефонен номер	02/9588585
Факс номер	02/9588585
Електронен адрес	office@elinsta.eu
Интернет адрес	office@elinsta.eu
Правен статус	Регистрирана по БУЛСТАТ с Решение по Ф.Д. 10596/2001г. на Софийски градски съд
ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация	България BG130697022
ИН/ЕИК	130697022
Банкови реквизити	Банка: Райфайзен Банк (България) ЕАД IBAN: BG55RZBB91551066021710 BIC: RZBBBGSF
Друго (ако е приложимо)	Не е приложимо
Предмет на поръчката	„Изпълнение на текущи и аварийни ремонти на имоти, управлявани от МТИТС“
Дата на изготвяне на офертата	02/01/2018

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи за участие, предлагаме да изпълним настоящата обществена поръчка в съответствие с изискванията на техническата спецификация ценовото предложение, което е неразделна част от офертата. Поръчката ще изпълним, като изнеотзваме/не използваме подизпълнител/ите с дял от поръчката

Декларирам:

- съгласен съм с клаузите на проекта на договор;
- срокът на валидност на офертата е до 30.03.2018 г.



„На осн. Чл.2.ал.1 от ЗЗЛЛ

С настоящото представяме нашето **техническо предложение** за изпълнение обекта на обществената поръчка по публикуваната от Вас обява за събиране на оферти с горепосочения предмет, което обхваща следните дейности:

За изпълнение на всички обекти за региона **техническият ръководител** разпределя екипи от хора, които да изпълняват **аварийно-ремонтните работи**. По електронен път или чрез телефонно обаждане ще се приемат заявки за изпълнение в рамките на денонощието, като ще се цели в кратък срок за **отреагиране от наша страна**.

При изпълнение на архитектурно-строителни работи по електро-, ВиК и ОВиК инсталации и други:

След приемане на офертата от Възложителя се пристъпва към изпълнение на поръчката Възложителя при следната организация и технологичен ред:

- Изготвяне на График за изпълнението строителните и монтажни работи, заявка за необходимите материали, механизация, строителен инвентар, сформирани на звената участващи в строителния процес - извършва се от определения от ръководството на „Ел Инста“ ЕООД **техническият ръководител**, съгласувано с ръководството на фирмата.
- Оценка на риска – извършва се от оторизирана служба по трудова медицина.
- Запознаване ръководителите на звена с обекта, естеството на строителните и монтажни работи, режима на работа, местата за складиране на материали, помещенията за съхраняване на инвентар и инструменти, битови помещения – провежда се от **техническият ръководител**.
- Начален инструктаж на всички участници на обекта – провежда се от **техническият ръководител**.
- Информирание на Възложителя за започване на строителните и монтажни работи, включително и приемане и складиране на необходимите материали за началните СМР – **техническият ръководител**.
- Ежедневен контрол от **техническият ръководител** за технологичното и качествено изпълнение на строителните и монтажни работи, изготвяне на документите съгласно ЗУТ и Наредба 3.
- **Техническият ръководител** информира предварително Възложителя за приключване на даден етап (технологичен процес) съгласно графика, за да се приеме **Инвеститорския контрол**, който разрешава изпълнението на следващия.
- **Техническият ръководител** информира предварително Възложителя за окончателно приключване на поръчката и му предоставя всички необходими документи съгласно ЗУТ и Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Изпълнението на строителните и монтажни работи ще се съгласуват с Възложителя и ще бъдат съобразени с работата и мероприятията извършващи се в сградите управлявани от МТИТС. Ще бъдат спазени всички изисквания съгласно Наредба 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Фирма „Ел Инста“ ЕООД разполага със създадени звена по част:

- ✓ По част Архитектурно-строителна с **техническият ръководител**; **техническият ръководител** на обекта – инженер със специалност ССС /ПГС/ влизат следните звена;
- ✓ Общостроителни
- ✓ Облицовки и настилки
- ✓ Шпакловки и мазилки
- ✓ Бояджии



На осн. Чл.2.ал.1 от ЗЗЛД

- ✓ Поддръжка алуминиева и PVC дограма
- ✓ Покривни работи
- ✓ Дърводелски услуги
- Електро – съставено от технически ръководител и ел.монтажори.
- ВиК – съставено от технически ръководител и водопроводчици и каналджиии.
- ОВиК – съставено от технически ръководител и заварчици монтажници по ОВиК инсталации..

Всички ръководители и работници в тези звена са с необходимата квалификация, стаж и богат опит за да се справят с възникналите проблеми.

При изпълнение на освежителни и текущи ремонти:

След приемане на офертата от Възложителя се пристъпва към изпълнение на поръчката в срок до 72 (седемдесет и два) часа при следната организация и технологичен ред:

- Изготвя заявка за необходимите материали, механизация, строителен инвентар, които да се изпълнят до 72 (седемдесет и два) часа, сформира звената участващи в строителния процес - извършва се от техническия ръководител, съгласувано с ръководството на фирмата.
- Оценка на риска – извършва се от оторизирана служба по трудова медицина.
- Запознаване ръководителите на звена с обекта, естеството на строителните и монтажни работи, режима на работа, местата за складиране на материали, помещенията за съхраняване на инвентар и инструменти, битови помещения – провежда се от техническия ръководител непосредствено преди започване на строителните и монтажни работи.
- Начален инструктаж на всички участници на обекта – провежда се от техническия ръководител.
- Информирание на Възложителя за започване на строителните и монтажни работи, включително и приемане и складиране на необходимите материали за началните СМР – технически ръководител.
- Ежедневен контрол от техническия ръководител за технологичното и качествено изпълнение на строителните и монтажни работи, изготвяне на документите съгласно ЗУТ и Наредба 3.
- Техническият ръководител информира предварително Възложителя за окончателно приключване на поръчката и му предоставя всички необходими документи съгласно ЗУТ и Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Изпълнението на строителните и монтажни работи ще се съгласуват с Възложителя и ще бъдат съобразени с работата и мероприятията извършващи се в сградите управлявани от МТИТС. Ще бъдат спазени всички изисквания съгласно Наредба 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

При отстраняване на аварии по електро-, ВиК и ОВиК инсталации:

След сигнал (обаждане) от Възложителя за възникнала авария в срок до 6 (шест) часа се пристъпва към нейното овладяване от съответното звено в зависимост от това дали е електро, ВиК или ОВиК.

След овладяване на възникналата авария, се пристъпва към действия определени от Възложителя, в зависимост степента на поражения от аварията. Ще бъдат спазени всички изисквания съгласно Наредба 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Мерки за осигуряване на качеството на ремонтните дейности

Описват се предлаганите от оферента мерки за осигуряване качеството както на СМР, така и на влаганите материали и строителни продукти.

- Заявяване на строителните материали с посочване на изискуемите им параметри.
- Приемане на доставените на обекта строителни материали лично от техническия ръководител, който следи дали прилежащите им декларации за съответствие и сертификати отговарят на заявените параметри за материалите.
- Мониторинг от Лицето на фирмата осъществяващо контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания по ЗУТ.
- При несъответствие между заявени и доставени материали, се изисква контрагента да реагира незабавно в рамките на деня да ги замени с необходимите материали.
- Фирмата има взаимоотношения и възможност да достави от друг доставчик необходимите по изискванията строителни материали.
- Контрол от горепосочените лица за спазване на технологията на изпълнение на всяка строителна операция; разходна норма на влаганите материали, последователност и интервал от време на отделните операции.
- Непрекъснатата информация от страна на техническия ръководител към Инвеститорския контрол. Незабавно отстраняване на грешки или неточности при констатиране на такива, така, че да не повлияят на крайния срок за изпълнение на строителните и монтажни работи.
- Строителните и монтажни работи ще се извършват с изправни механизирани и ръчни инструменти, спомагащи за качествено и технологично правилно изпълнение на СМР.

Мерки за съкращаване на времето за изпълнение на СМР

Описват се предложените от оферента мерки за съкращаване на времето за изпълнение на отделните заявки за СМР, по групи дейности:

При изпълнение на архитектурно-строителни работи, работи по електро-, ВиК и ОВиК инсталации и други:

- Започване на строителните и монтажни работи в срок без забавяне.
- Предварително снабдяване с материали и инвентар.
- Създаване последователно фронт за работа, така, че да не блокира последващи строителни и монтажни работи.
- Ежедневна връзка, обмен на информация и вземане на решения при необходимост от Инвеститорския контрол и техническия ръководител на обекта
- Ритмично снабдяване с материали така, че при възникнали противоречия да се реагира своевременно без да влияе на срока на изпълнение.
- Създаване на строга организация и контрол от страна на техническия ръководител и мониторинг от страна на ръководството на фирмата относно спазване на технологичността, качеството на изпълнение на строителните и монтажни работи между отделните работни звена.
- При необходимост и достатъчно фронт за работа -увеличаване на работната сила.

- Създаване на условия за въвеждане на удължен работен ден или режим на 24 часов работен ден при екстремни обстоятелства.
- Ежедневен контрол на движението на работните процеси съгласно графика.

При изпълнение на освежителни и текущи ремонти:

- Започване на строителните и монтажни работи в срок без забавяне.
- Предварително снабдяване с материали и инвентар.
- Създаване последователно фронт за работа, така, че да не блокира последващи строителни и монтажни работи.
- Ежедневна връзка, обмен на информация и вземане на решения при необходимост от Инвеститорския контрол и техническия ръководител на обекта
- Ритмично снабдяване с материали така, че при възникнали противоречия да се реагира своевременно без да влияе на срока на изпълнение.
- Създаване на строга организация и контрол от страна на техническия ръководител и мониторинг от страна на ръководството на фирмата относно спазване на технологичността, качеството на изпълнение на строителните и монтажни работи между отделните работни звена.
- При необходимост и достатъчно фронт за работа -увеличаване на работната сила.
- Създаване на условия за въвеждане на удължен работен ден или режим на 24 часов работен ден при екстремни обстоятелства.
- Ежедневен контрол на движението на работните процеси съгласно графика

При отстраняване на аварии по електро-, ВиК и ОВиК инсталации:

- Реагиране до 6 часа след подадения сигнал за авария, което включва нейното овладяване.
- При екстремни ситуации вземане на участ и повече от една специализирана група.
- Създаване на условия при необходимост за непрекъснат 24 часов работен ден.
- Съвместни решения на повече представители от страна Възложител и Изпълнител.
- Своевременно сигнализиране и осигуряване при необходимост на други представители на фирми и ведомства изпълняващи дейности и функции като НС „Пожарна безопасност и защита на населението., Софийска вода, ЧЕЗ и др.

Във връзка с горното правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка:


1. Заявяваме, че сме запознати с изискванията за изпълнението, условията на плащане, както и всички документи, приложени към обявата и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените условия.

2. Декларираме, че сме запознати с условията за участие в публикуваната от Вас обява. Съгласни сме с поставените условия и ги приемаме без възражения.

3. Предлагаме гаранционният срок на изпълнените РСМР да е 60 (шестдесет) месеца, не по-малко от минималния срок от 5 години съгласно чл. 20, ал. 4, т. 3 и 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.). Гаранционният срок започва да тече от датата на двустранно подписания без забележки предавателно-приемателен протокол между Възложителя и Изпълнителя.

4. Предлагаме следните срокове за реакция:

На осн. Чл. 2. ал. 1 от ЗЗЛД



4.1. след получаване на заявка от страна на Възложителя за изпълнение на текущ ремонт, извършването на оглед ще се извърши до 24 часа (но не повече от 24 часа), изпращането на екип за изпълнение на ремонта ще се извърши до 72 часа (но не повече от 72 часа) след извършване на огледа.

4.2. след получаване на заявка от страна на Възложителя за изпълнение на аварийен ремонт, изпращането на екип ще се извърши до 6 часа (но не повече от 6 часа). Конкретизацията на аварията се извършва в самата заявка.

5. Декларираме, че влаганите материали и продукти ще са придружени с декларации за съответствие със съществените изисквания към продуктите, издадени от производителя или от негов упълномощен представител.

6. Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител, ще закупуваме и доставяме всички детайли и материали, които са необходими за изпълнение на обществената поръчка.

7. Декларираме, че ще осигуряваме необходимите материали, техника и инструменти за извършване на възможните дейности по ремонтите.

8. Предлаганата от нас цена е посочена в ценовото ни предложение, попълнено по образец – Приложение № 3 от обявата за възлагане на поръчката. Ценовото предложение е неразделна част от офертата.

9. При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Цветана Гергова

02.01.2018г.

Управител

„Ел Инста“ ЕООД

(име и фамилия)

(дата)

(длъжност на управляващия/представяващия участника)

(наименование на участника)



На осн. Чл.2.ал.1 от ЗЗЛЛ

Проект № 3



ул. Смърч 10
жк. Бели Брези
София 1680

тел./факс: 02/ 958 85 85

office@elinsta.eu
www.elinsta.eu

ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ

за участие в обществена поръчка с предмет:

**„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕКУЩИ И АВАРИЙНИ
РЕМОНТИ НА ИМОТИ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ
МТИТС“**

от
„Ел Инста“ ЕООД



На осн. Чл.2.ал.1 от ЗЗЛД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от "Ел инста" ЕООД,
/име на участника/
представяван/о от Цветана Гергова,
в качеството му на Управител на "Ел Инста" ЕООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с нашето участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: „Изпълнение на текущи и аварийни ремонти на имоти, управлявани от МТИТС“

ЗАЯВЯВАМЕ:

1. Приемаме остойността на извършваните дейности по изпълнението на текущите и аварийни ремонти да се извършва по единични цени, както следва:

№ по ред	Видове работи	Ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ И ИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ			
I	Земни работи		
1	Тънки изкопи до 0.5 м ръчно в земни почви с прехвърляне на 3 м хоризонтално	м ³	28,20
2	Изкоп укрепен с ширина 1.2-4 м и дълбочина 2-4 м ръчно в земни почви	м ³	6,65
3	Прехвърляне на земни почви до 3 м хоризонт. или 2 м вертикално разстояние	м ³	18,50
4	Разриване ръчно на земни почви	100 м ³	11,48
5	Засипване на тесни изкопи без трамбоване	м ³	12,26
6	Уплътняване на земни почви ръчно с трамбовка на пластове по 10 см	м ³	11,57
7	Ръчно натоварване, превоз на 50м и разтоварване на земни почви с ръчни колички	м ³	3,60
8	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи с ширина до 6м и дълбочина до 2м в земни почви	м ²	4,37
9	Изхвърляне на строителни отпадъци от помещения до 3 м хоризонтално или 2 м вертикално	м ³	48,77
10	Непълтно укрепяване и разкрепяване за ремонти с дълбочина до 2 м	м ²	3,88
11	Превоз на земни маси на разстояние до 20 км	м ³	4,80
12	Натоварване и превоз на строителни отпадъци на разстояние до 10 км с включена такса депониране	м ³	68,80
II	Кофражни работи		
1	Кофраж за колони	м ²	28,95
2	Кофраж за ст.бетонни плочи	м ²	11,44
3	Кофраж за стоманобет. плочи при дебелина до 15 см от дъски	м ²	11,44
4	Напр. и разв. на кофраж за стълби в съществуващи сгради от дървен материал	м ²	10,77
III	Армировъчни работи		
1	Доставка и монтаж на заготвена армировка	кг	1,10
2	Доставка и монтаж на армировъчна мрежа с ф6, 15/15 см	кг	1,10
3	Изработка и монтаж на армировка-обикн. и средна сложност ф 14-50мм стомана А1 и А2	кг	1,10
4	Рабиц по тавани – гладки, ребрени, касетираны без предварително спуснати жезла	кг	1,10
IV	Бетонни работи		

— На осн. Чл.2.ал.1 от ЗЗЛД —

№ по ред	Видове работи	Ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	Доставка и полагане на бетон клас В10	м ³	65,77
2	Доставка и полагане на бетон клас В12.5	м ³	66,18
3	Доставка и полагане на бетон клас В20	м ³	69,21
4	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В10 за стени с дебелина до 15 см	м ³	65,77
5	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В12.5 за стени с дебелина до 15 см	м ³	66,18
6	Подливка за фундаменти под машини с бетон клас В20 при дебелина над 15 см	м ³	69,21
7	Доставка и полагане на бетон за основи и подобни – поръчка до 5м ³	м ³	142,34
8	Разбиване на стоманобет. плочи с ръчен чук	м ²	13,70
9	Разбиване на неармирани бетонни настилки с ръчен чук	м ²	11,37
10	Разбиване на стоманобетон с електр. къртач	м ³	164,37
11	Разбиване стоманобетонни плочи с ел. къртач	м ²	8,35
12	Разбиване на неармирани бетонни настилки с електрически къртач	м ²	28,35
13	Просичане на отвори в ст. бетонни стени до 20 см с електрически къртач	м ²	4,80
14	Разбиване на неармиран бетон с компресорен къртач	м ³	8,35
15	Разбиване на армирана бетонна настилка с компресорен къртач	м ²	10,34
16	Циментова шпакловка на видим бетон	м ²	3,80
V	Зидарски работи		
1	Каменна зидария над основи с едно лице на циментен разтвор	м ³	42,37
2	Каменна зидария в основи на циментен разтвор	м ³	36,54
3	Тухлена зидария до 25см на вароциментен разтвор	м ²	51,60
4	Тухлена зидария 120 мм от тухлени блокове 3.85 (25/25/12) на циментен разтвор	м ²	17,95
5	Тухлена зидария до 25см на вароциментен разтвор	м ³	15,15
6	Тухлена зидария над 120 мм от тухлени блокове 3.85 (25/25/12) циментен разтвор	м ³	20,95
7	Тухлена зидария до 12см на вароциментен разтвор	м ²	86,80
8	Тухлена зидария до 12см на вароциментен разтвор	м ³	36,80
9	Фугировка на тухлена зидария	м ²	1,85
10	Монтаж на стоманобетонни шурцове с дължина до 1500 мм	бр.	25,83
11	Зидария от гипсови блокчета 50/50/8 см в един ред	м ²	5,64
12	Зидария от гипсови блокчета 50/50/8 см в два реда	м ²	5,66
13	Зидария от газобетонни блокчета с дебелина 600/100/250 мм на обикновена фуга	м ²	5,66
14	Зидария от газобетонни блокчета с дебелина 600/150/250 мм на обикновена фуга	м ²	80,10
15	Зидария от газобетонни блокчета с дебелина 600/200/250 мм на обикновена фуга	м ²	82,06
16	Зидария от газобетонни блокчета с дебелина 600/250/250 мм на обикновена фуга	м ²	83,02
17	Разваляне на тухлена зидария на вароциментен разтвор	м ³	35,86
18	Разваляне на паянтова зидария	м ²	3,35
19	Просичане на отвори в стари тухлени зидове на варов разтвор при дебелина на зида 120 мм, ръчно	м ²	4,50
20	Просичане на отвори в стари тухлени зидове на варов разтвор при дебелина на зида 250 мм, ръчно	м ²	4,50
21	Пренасяне на чували с тухлени отпадъци на 30 м или сваляне по стълби на един етаж	бр.	26,09
22	Улични ревизионни шахти за кръгли канали, диаметър 60 см, зидани на циментен р-р, дълбочина 2 м		22,80
VI	Покривни работи		

На осн. Чл.2, ал.1 от ЗЗЛЛ

№ по ред	Видове работи	Ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	Покриване с глинени керемиди, вкл. капаци, мушама и летви	м ²	53,76
2	Покриване на била и ръбове с глинени капаци	м	17,57
3	Покриване с бетонови керемиди, вкл. капаци, мушама и летви	м ²	48,35
4	Покриване на била и ръбове с бетонови капаци	м	18,98
5	Покриване с битумни керемиди върху готова обшивка	м ²	45,53
6	Покриване с лт ламарина върху готова основа	м ²	12,50
7	Покриване с битумизирана мушама върху готова дъсчена обшивка, един пласт със застъпване	м ²	9,23
8	Покриване с битумизирана мушама върху готова дъсчена обшивка, един пласт с лепене	м ²	3,80
9	Покриване с дъски със застъпване	м ²	6,45
10	Направа на летвена скара по покрив за керемиди	м ²	8,95
11	Направа на дъсчена обшивка за покриване	м ²	9,23
12	Покриване с PVC фолио върху масивна плоча	м ²	2,40
13	Покриване с PVC фолио върху дъсчена обшивка	м ²	7,47
14	Покриване с битумни керемиди върху готова обшивка	м ²	13,40
15	Покриване с ЛТ ламарина върху готова основа	м ²	57,38
16	Препокриване с керемиди тип „Марсилски“ в/у дъсч. обшивка и вароциментен р-р с летви /без керемиди и капаци/	м ²	5,18
17	Препокриване с керемиди тип „Марсилски“ в/у летви /без керемиди и капаци/	м ²	6,18
18	Препокриване с бетонови керемиди	м ²	12,40
19	Покриване с битумизирана мушама върху готова дъсчена обшивка, един пласт със застъпване	м ²	6,32
20	Покриване с битумизирана мушама върху готова дъсчена обшивка, един пласт с лепене	м ²	6,32
21	Направа на летвена скара по покрив за керемиди	м ²	12,80
22	Покриване с дъски със застъпване	м ²	16,97
23	Разваляне на летвена обшивка по покрив за керемиди	м ²	5,09
24	Разваляне на дъсчена обшивка по покрив за керемиди	м ²	9,21
25	Направа на дървена коруба за спускане на керемиди /тухли/	м	15,17
26	Спускане на керемиди (тухли) по коруба	1000 бр.	43,97
27	Частично подменяне на отделни керемиди	бр.	10,71
28	Сортиране на различни видове керемиди	100 бр.	3,46
VII Тенекеджийски работи			
1	Доставка и монтаж на улици от поцинкована ламарина	м	29,06
2	Доставка и монтаж на водосточни тръби от PVC ф 100 мм	м	28,06
3	Монтаж на ламаринени водосточни тръби	м	5,78
4	Доставка и монтаж на ламаринени водосточни тръби	м	8,10
5	Обшивка на покриви, корниз, улами и поли с поцинкована ламарина 0.5 мм до 30°	м ²	7,68
6	Обшивка на покриви, корниз, улами и поли с поцинкована ламарина 0.5 мм над 30°	м ²	28,63
7	Обшивка на подпрозоречни прагове с поцинкована ламарина 0.5 мм	м ²	28,63
8	Обшивка на капандури, шахти, калкани и под. с поцинкована ламарина 0.5 мм до 30°	м ²	27,69
9	Седящи улици (корита) от поц. ламарина 0.5 мм, правени на място	м	6,34
10	Доставка и монтаж на готови седящи улици	м	7,57
11	Доставка и монтаж на водост. казанче от поцинкована ламарина	бр.	29,58
12	Направа и монтаж на профилирани щорцове от поцинкована ламарина	м	6,14
13	Доставка и монтаж на водосточно казанче от PVC	бр.	9,37
14	Монтаж на готови седящи улици	м	5,78
15	Доставка и монтаж на готови висящи улици	м	8,17




№ по ред	Видове работи	Ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
16	Доставка и монтаж на готова водосточна тръба от поцинкована ламарина,	м	29,73
17	Доставка и монтаж на водосточно казанче от поцинкована ламарина	бр.	48,71
18	Направа и монтаж на профилирани щорцове от поцинкована ламарина	м	20,46
19	Доставка и монтаж на есове от поцинкована ламарина,	м	28,15
20	Демонтаж на стоманени рамки на табакери преди подмяна на ламаринената обшивка	бр.	54,64
21	Демонтаж на водосточни казанчета	бр.	4,98
22	Демонтаж на водосточни тръби ф 10-15 см	м	5,85
23	Демонтаж на ламаринена обшивка	м	5,85
24	Подмяна на обшивка на покрив с поцинкована ламарина	м ²	39,62
25	Изправяне и изкърпване с поц. ламарина на поли, обшивка около комини, капандури и улами с парчета до 1 м ² на двоен фалц без припояване	м ²	6,33
26	Поправка на стари улици, вкл. изправяне, затягане на скобите, поправка на филцовете, почистване и измитане	м	27,69
27	Запояване с калаена сплав на поли, водосточни тръби и подобни	м	3,12
28	Подмяна на обшивка за комини вкл. разкрояване и покриване с един фалц – до 5 м ²	м ²	8,14
29	Доставка и монтаж на улици от PVC,	м	28,04
30	Доставка и монтаж на водосточни тръби от PVC,	м	28,68
31	Доставка и монтаж на водосточно казанче от PVC	бр.	51,47
32	Доставка и монтаж шапка за воронка	бр.	16,98
VIII Дърводелски работи			
1	Покривни к-ции и дървени скелети от бичен иглолистен материал	м ³	970,86
2	Вътрешно масивно скеле от смесен дървен материал	м ³	2,35
3	Направа и разваляне на фасадно скеле от дървен материал с височина до 30 м	м ²	1,37
4	Направа и разваляне на тръбно инвентарно фасадно скеле с височина до 30 м	м ²	9,94
5	Направа и разваляне на модулно тръбно инвентарно фасадно скеле с височина до 30 м	м ²	9,94
6	Скара от иглолистни бичмета за захващане на обшивки	м ²	11,59
7	Скара от иглолистни летви под ламперия върху готови трупчета	м ²	11,59
8	Ламперия от пресовани плоскости с фурнир от всички видове в/у готова основа	м ²	45,42
9	Черен под (каратаван) от дъски 2 см	м ²	7,34
10	Дюшме от дъски 4.5см върху гредоред	м ²	68,16
11	Дюшме от дъски 4.5см върху ст. бет. плоча	м ²	66,16
12	Обшивка на стени, покриви и др с рендосани иглолистни дъски 2.5 см	м ²	5,38
13	Обшивка на стени, тавани и др. с рендосани иглолистни дъски 2.5 см	м ²	26,38
14	Обшивка на стени и тавани с иглолистни летви	м ²	22,38
15	Демонтаж на гредоред от иглолистни греди	м ³	5,36
16	Монтаж на гредоред от бичени (дялани) греди	м ³	9,41
17	Демонтаж на лежаща покривна конструкция в съществуваща сграда вкл. изнасяне на материала	м ³	86,18
18	Демонтаж на висяща покривна конструкция в съществуваща сграда вкл. изнасяне на материала	м ³	86,18
19	Направа на вътрешно работно скеле за ремонти		10,41
20	Монтаж на дюшме върху греди от обработени дъски с деб. 4 см /само труд/		4.12
21	Демонтаж на дюшме върху греди от дъски с деб. 4 см /само труд/		
22	Обшивка на капандури с рендосани дъски	м ²	23,37



На осн. Чл.2.ал.1 от ЗЗЛД

№ по ред	Видове работи	Ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
23	Наковаване на челни рендосани дъски	м ²	6,30
24	Обшивка по стени с летви	м ²	21,13
25	Обшивка по тавани с дъски и лайсни	м ²	25,11
26	Обшивка по тавани с дъски на глъб и зъб при ремонт	м ²	7,88
27	Обшивка по стени с рендосани дъски с лайсни по фугите	м ²	19,16
28	Доставка и монтаж на подови первази от дърво	м	10,67
29	Доставка и редене на ламиниран паркет	м ²	32,41
30	Доставка и монтаж на подови первази от PVC	м	10,26
31	Редене на ламелен паркет	м ²	39,95
32	Доставка и монтаж на дъбов паркет	м ²	98,60
33	Доставка и монтаж на буков паркет	м ²	92,22
34	Циклене на паркет	м ²	24,65
35	Лакиране на циклен паркет	м ²	19,31
36	Пререждане на стар паркет	м ²	21,17
37	Демонтиране на дървен парапет	м	8,43
38	Изтъркване, намазване и лъскане на первази	м	4,41
39	Разковаване и наковаване на паркетни первази	м	2,78
40	Демонтаж на дървена ламперия	м ²	5,33
IX	Облицовъчни работи		
1	Монтаж на стенни облицовъчни плочи /фаянс/ 20x30 см/ без доставка на плочите/	м ²	21,33
2	Фаянсозна облицовка с лепило по стени на фуга 2 мм	м ²	48,20
3	Облицовка с теракотни плочки с лепило на фуга 2 мм	м ²	48,20
4	Облицовка с неглазирани керамични плочки с епоксидна смола	м ²	19,33
5	Облицовка с неглазирани керамични плочки с лепило	м ²	20,33
6	Облицовка с гранитни плочи по стени	м ²	92,48
7	Облицовка с гранитни плочи по стъпала	м ²	132,74
8	Облицовка с мраморни плочи по стени	м ²	75,08
9	Облицовка с мраморни плочи по стъпала	м ²	115,34
10	Облицовка с плочи мушелкалк по стени	м ²	75,08
12	Разваляне на облицовка от фаянсови плочки на лепило	м ²	9,19
13	Разваляне на настилка от теракота на цим.разтвор	м ²	9,19
14	Подмяна на единични фаянсови плочки по стени	бр.	43,93
15	Подмяна на единични фаянсови плочки край мивки и подобни	бр.	43,93
X	Мазачески работи		
1	Вароциментова изравнителна мазилка с деб. до 10 мм с готова смес	м ²	18,17
2	Вароциментова фина мазилка с деб. до 2 мм с готова смес	м ²	4,29
3	Варова хастарна мазилка с готова смес	м ²	4,29
4	Вътрешна варова мазилка по тухлени стени и тавани, двупластова	м ²	14,97
5	Вътрешна варова мазилка по бетонни стени и тавани, двупластова	м ²	14,97
6	Вътрешна варова мазилка по стълбища и стълб. площадки, двупластова	м ²	7,98
7	Монтаж на вратички за комини	бр.	4,66
8	Монтаж на розетки за комини	бр.	14,34
9	Монтаж на вентилационни решетки (жалузи)	бр.	19,56
10	Гипсова изравнителна мазилка с деб. до 10 мм с готова мес	м ²	23,48
11	Гипсова фина мазилка с деб. до 3 мм с готова мес	м ²	2,65
12	Гипсова мазилка по тухлени стени, двупластова	м ²	17,33
13	Външна гладка вароциментна мазилка по стени	м ²	20,78
14	Външна пръскана мазилка с циментен разтвор по стени	м ²	6,34
15	Външна нахвърляна вароциментна мазилка по стени	м ²	6,34



На осн. Чл. 2. ал. 1 от ЗЗЛД

№ по ред	Видове работи	Ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
16	Външна влачена вароциментна мазилка по стени	м ²	6,34
17	Минерална еднослойна фина мазилка, гладка	м ²	23,72
18	Грунд за минерална мазилка	м ²	4,74
19	Силикатна мазилка, фина	м ²	23,17
20	Грунд за силиконова мазилка	м ²	0,55
21	Вътрешна гладка мазилка по тухл. стени, еднопластова, с готова смес	м ²	14,97
22	Изкърпване на гипсови мазилки по тухлени стени	м ²	24,48
23	Изкърпване на гипсови мазилки по бетонни тавани	м ²	6,46
24	Водоплътна външна гладка мазилка	м ²	6,45
25	Изкърпване на водоплътна външна гладка мазилка	м ²	7,45
26	Очукване на варова мазилка по вътрешни тавани	м ²	0,85
27	Очукване на варова мазилка по вътрешни стени	м ²	0,85
28	Очукване на вароциментна мазилка	м ²	4,12
29	Очукване на циментна мазилка	м ²	0,85
30	Сваляне на стара вътрешна мазилка, със събиране на отпадъците	м ²	2,07
31	Гипсова машинно полагана изравнителна мазилка с деб. до 10 мм с готова смес,	м ²	5,32
32	Гипсова машинно полагана фина мазилка с деб. до 3 мм с готова смес,	м ²	4,15
33	Минерална еднослойна фина мазилка, гладка	м ²	9,77
34	Минерална двуслойна драскана мазилка	м ²	8,83
35	Силикатна мазилка, фина	м ²	9,85
36	Силикатна мазилка, драскана	м ²	9,85
37	Силикатна мазилка, влачена	м ²	9,85
38	Полимерна /акрилна/ ,влачена	м ²	7,53
39	Грунд за полимерна мазилка	м ²	1,87
40	Външна пръскана мазилка с благородни камъчета	м ²	28,68
41	Външна благородна теранова мазилка	м ²	5,90
42	Външна мазилка по тавани, дъна на балкони и под	м ²	28,68
43	Монтаж на гипсофазерни плоскости по стени	м ²	40,49
44	Изкърпване на вътрешни варови мазилки по тухлени стени	м ²	14,97
45	Изкърпване на вътрешни варови мазилки по бетонови стени	м ²	14,97
46	Изкърпване на външна гладка вароцим. мазилка	м ²	4,68
47	Изкърпване на външна пръскана мазилка	м ²	4,68
48	Изкърпване на нахвърлена вароциментна мазилка	м ²	8,45
49	Изкърпване на външна влачена вароцим. мазилка	м ²	8,45
50	Изкърпване външна пръскана мазилка с камъчета	м ²	8,45
51	Изкърпване мазилка по канали, врати и прозорци с ширина до 20 cm	м ²	12,86
52	Изкърпване мазилка по канали, врати и прозорци с ширина до 15 cm	м	7,15
53	Оформяне на ъгли при гипсова шпакловка с ръбохранители	м	12,08
54	Обръщане около дограма с гипсова мазилка	м	10,78
XI	Настилки		
1	Полагане на полиетилен	м ²	4,73
2	Подкилимена саморазливна настилка 10 мм	м ²	11,48
3	Изолация от твърд пенополистерол под паркет	м ²	31,94
4	Бетонна подова настилка 10 см без армировка	м ²	26,03
5	Настилка от линолеум или подобни	м ²	21,18
6	Изравнителна шпакловка	м ²	9,72
7	Саморазливна замазка на циментна основа с мрежа до	м ²	12,66
8	Настилка от мокет - обикновен	м ²	25,82
9	Доставка и монтаж на подови первази от дърво	м	9,26



На осн. Чл.2.ал.1 от ЗЗЛД

№ по ред	Видове работи	Ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
10	Доставка и монтаж на подови первази от PVC - профилни	м	8,73
11	Доставка и монтаж на первази от теракотни плочи с вис. до 10 см	м	11,94
12	Доставка и монтаж на первази от гранитогрес с вис. до 10 см	м	11,94
13	Настилка от пластмасови плочки	м ²	6,17
14	Настилка от гранитогрес на лепило	м ²	44,61
15	Настилка от теракотни плочи на лепило	м ²	44,61
16	Настилка от мозаечни плочки на лепило	м ²	45,17
17	Настилка от мозаечни плочки на циментен разтвор	м ²	15,32
18	Настилка с базалтови плочи	м ²	72,48
19	Чукана бучарда по стени и цокли	м ²	12,17
20	Пердашена циментова замазка 4 см по подове, тераси, покриви и др.	м ²	18,73
21	Полагане на саморазливаща се замазка по подове 4 см механизирано	м ²	7,65
22	Полагане на саморазливаща се замазка по подове 6 см механизирано	м ²	7,94
23	Пердашена циментова замазка	м ²	13,67
24	Подподова суха настилка от гипсофазер	м ²	15,30
25	Грундиране на подове	м ²	5,43
26	Импрегниране на подове	м ²	2,70
27	Настилка от тротоарни плочи	м ²	34,65
28	Доставка и полагане на градински бордюри - 50/8/16см	м	24,60
29	Пясъчна подложка до 10см под тротоарни плочи	м ³	46,50
30	Ремонт на обикновена мозайка по подове (обем на поръчката до 1 м ²)	м ²	66,17
31	Пречукване на стара бучарда	м ²	20,08
32	Коркова изолация под паркет с перлитобетон 2,5 см	м ²	10,11
33	Бетонна подова настилка неармирана 10 см	м ²	8,65
34	Настилка с шлайфан бетон	м ²	8,17
35	Очукване на мозайка по подове	м ²	5,60
36	Демонтаж на балатум	м ²	5,07
37	Доставка и монтаж преходна лясна	м	19,32
38	Фугиране на керамични подови (фаянс теракот) настилки и цокли	м ²	7,32
39	Демонтаж на мокет	м ²	3,26
XII Стъкларски работи			
1	Остъкляване с 3 мм стъкла в/у дървени рамки	м ²	3,04
2	Остъкляване с 4 мм стъкла в/у дървени рамки	м ²	24,78
3	Демонтаж на стъкла до 4 мм при запазване на стъклото на дървени рамки	м ²	8,23
4	Почистване на маджуна без сваляне на стъклата на метални рамки	10 м	1,07
5	Маджуниране на стари стъкла на дървени рамки	10 м	4,26
6	Подмяна на единични стъкла с дебелина до 4 мм на метални рамки	м ²	44,60
7	Подмяна на единични стъкла с дебелина до 4 мм на дървени рамки	м ²	44,22
8	Подмяна на стъклопакет (само труд)	м ²	18,77
XIII Бояджийски работи			
1	Постно боядисване по шпакловани стени и тавани	м ²	2,05
2	Шпакловка с шпакловъчна смес	м ²	9,50
3	Грундиране с готов грунд върху мазилка	м ²	2,35
4	Блажна боя по дървени повърхности двукратно	м ²	10,64
5	Блажна боя по варови и гипсови мазилки двукратно	м ²	7,78
6	Блажна боя по радиатори двукратно	м ²	10,64
7	Блажна боя по стоманени повърхности двукратно	м ²	10,64
8	Блажна боя по стом. парапети, решетки двукратно	м ²	10,64
9	Лакиране на дървени повърхности	м ²	10,64



На осн. Чл.2.ал.1 от ЗЗЛД

№ по ред	Видове работи	Ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
10	Минизиране на улици и водосточни тръби	м	1,41
11	Минизиране на стоманени повърхности	м ²	11,64
12	Бронзиране на стоманени повърхности със сребърен феролит	м ²	5,18
13	Боядисване на нови шпакловани стени и тавани с бял латекс трикратно	м ²	10,98
14	Боядисване на нови шпакловани стени и тавани с цветен латекс трикратно	м ²	10,94
15	Боядисване на нови шпакловани стени и тавани с бял латекс двукратно	м ²	3,75
16	Боядисване на фасади с височина до 6 м с фасаген	м ²	12,80
17	Лепене на тапети с релеф по шпакловани стени	м ²	32,60
18	Боядисване на релефни фасади с височина до 6 м с акрилатни бои двукратно	м ²	4,11
19	Боядисване на фасади по алпийски способ с акрилатни бои	м ²	20,61
20	Боядисване на релефни фасади с височина до 6 м с фасаген двукратно	м ²	3,70
21	Боядисване на фасади по алпийски способ с фасаген	м ²	19,58
22	Грундиране на стоманени повърхности с епоксиден грунд	м ²	1,33
23	Грундиране с антикорозионен грунд	м ²	7,84
24	Импрегниране на стари мазилки и бетони	м ²	1,33
25	Грундиране с готов грунд върху мазилка при ремонт	м ²	3,06
26	Лакиране на дървени повърхности	м ²	12,98
27	Блажна боя по дървена боядисвана дограма еднократно	м ²	7,19
28	Огнезащитно боядисване	м ²	4,12
29	Лаково покритие на поцинкована ламарина	м ²	3,15
30	Шпакловане по гладка мазилка с гипсово лепило	м ²	13,35
31	Шпакловка с готова смес	м ²	14,88
32	Варова шпакловка по стара мазилка	м ²	3,28
33	Варова шпакловка по нова мазилка	м ²	1,28
34	Изстъргване на постна боя от стени	м ²	5,28
35	Изстъргване на постна боя от тавани	м ²	5,28
36	Грундиране на стари стени с латексов грунд	м ²	3,15
37	Маджуниране и шлайфане на стари шпакловани стени	м ²	2,84
38	Контролно маджуняване и шлайфане след първи пласт латекс	м ²	2,84
39	Нанасяне на трети пласт латекс върху стари стени	м ²	4,67
40	Боядисване с латекс двукратно	м ²	13,41
41	Измиване блажна боя за подготовка за боядисване	м ²	3,78
42	Блажна боя двукратно по стара дограма	м ²	8,00
43	Блажна боя двукратно по стари цокли	м ²	7,76
44	Защитно покриване на врати, прозорци и мебели преди боядисване	м ²	3,72
45	Блажна боя по дървени повърхности двукратно при ремонт	м ²	10,82
46	Блажна боя по стоманени повърхности двукратно	м ²	10,82
47	Боядисване на фасади с височина до 6 м с бял латекс трикратно	м ²	4,12
48	Боядисване на релефни фасади с височина до 6 м с акрилатни бои двукратно	м ²	17,12
49	Противоплесенна обработка на стени	м ²	5,40
50	Сваляне на тапети	м ²	5,58
51	Стъргане на постна боя	м ²	6,26
XIV	Монтаж на метална дограма и метални конструкции		
1	Доставка и монтаж на стоманени рамки 2,0/1,5м (арм. желязо Ф14) телена мрежа за оградни елементи	м ²	64,50
2	Доставка и монтаж на стоманени витрини и прозорци	кг	5,36
3	Монтаж на стоманени врати		0,36
4	Монтаж на стоманени капаци и жалузи	кг	0,36

№ по ред	Видове работи	Ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
5	Монтаж на стоманени рамки за прозорци до 50 кг	кг	0,36
6	Монтаж на стоманени рамки за прозорци над 50 кг	кг	0,36
7	Доставка и монтаж на стоманени решетки за прозорци	кг	5,50
8	Монтаж на алуминиева дограма (без материала)	м ²	25,67
9	Монтаж на алуминиеви врати	м ²	4,80
10	Монтаж на алуминиева дограма	м ²	4,80
11	Обшивка по стени с гофрирана ламарина от всички видове, размери и дебелини	м ²	58,32
12	Изработка и монтаж на място на предпазен парапет лек тип (до 7.5кг/м)	м	62,26
13	Изработка и монтаж на място на предпазен тежък тип 15кг/м	м	87,29
14	Изработка и монтаж на стоманени решетки за прозорци	кг	5,36
15	Изработка и монтаж на отводнителна решетка с общо тегло до 25 кг тежък тип (15 кг/м)	кг	6,12
16	Изработка и монтаж на място на стоманени прозорци от винкел и и шина	кг	6,12
17	Изработка и монтаж на стоманена врата	кг	4,36
18	Изработка и монтаж на леки навеси от стомана	кг	4,36
XV	Хидроизолации		
1	Изоляционно полиетиленово покритие	м ²	4,10
2	Грундиране на плоскости за хидроизолация	м ²	5,03
3	Хидроизолация с битумна емулсия	м ²	2,17
4	Хидроизолация с битумен лак	м ²	3,10
5	Полагане на покр. мушама без залепване	м ²	5,12
6	Хидроизолация с един пласт битумна мушама без посипка на газопламъчно залепване	м ²	16,10
7	Хидроизолация с един пласт битумна мушама 4 кг/м ² на газопламъчно залепване	м ²	7,90
8	Хидроизолация с един пласт битумна мушама с посипка на газопламъчно залепване	м ²	20,58
9	Хидроизолация с един два пласта битумна мушама вторият от които с посипка на газопламъчно залепване	м ²	32,80
10	Хидроизолация с два пласта битумна мушама 2 кг/м ² на газопламъчно залепване	м ²	9,90
11	Хидроизолация мазана еластична – три пласт	м ²	9,45
12	Хидроизолация мазана еластична – два пласта	м ²	30,24
13	Хидроизолация с пастообразна смес – един пласт	м ²	7,90
14	Покриване с битумни керемиди	м ²	45,74
15	Двупластова водоизолация на стени с мазане	м ²	28,17
16	Защита на покривната хидроизолация със сребърен феролит	м ²	3,11
17	Защита на покривна хидроизолация с асфалт лак и алум. пудра в 1 пласт	м ²	1,22
18	Полагане на покривна мушама без залепване	м ²	9,83
19	Двупластова водоизолация на стена с мазане	м ²	40,70
20	Запечатка на бетонови повърхности	м ²	12,58
21	Циментно полимерна мазана изолация	м ²	45,33
22	Демонтаж на стара хидроизолация 1 пласт		8,16
23	Демонтаж на стара хидроизолация 2 пласта	м ²	12,96
XVI	Топлоизолации		
1	Топлоизолация на външни стени с минерална вата 100 мм /без мазилка/	м ²	29,06
2	Топлоизолация на външни стени с XPS 100 мм /без мазилка/	м ²	59,46
3	Топлоизолация на външни стени с EPS 100 мм /без мазилка/	м ²	44,85

№ по ред	Видове работи	Ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
4	Облицовка на зидани стени с гипсокартон и изолация от мин. вата на лепило /суха мазилка/	м ²	10,84
5	Облицовка с гипсокартон и топлоизолация на метална конструкция директно закрепена	м ²	10,74
6	Облицовка с гипсокартон и топлоизолация на метална конструкция свободно стояща	м ²	41,61
7	Монтажни преградни стени от гипсокартон, еднослойни, на единична конструкция с топлоизолация	м ²	41,61
8	Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на единична конструкция с топлоизолация	м ²	7,03
9	Обръщане на прозорци и врати с топлоизолация XPS 20 мм с шир. до 30 см /без мазилка/	м	10,34
10	Обръщане на прозорци и врати с топлоизолация EPS 20 мм с шир. до 30 см /без мазилка/	м	9,47
XVII	Столарски работи		
1	Доставка и монтаж на врата пресована - 16 см	м ²	34,18
2	Доставка и монтаж на врата шпервана - 16 см	м ²	34,18
3	Доставка и монтаж на врата фурнирована - 16 см	м ²	251,58
4	Доставка и монтаж на врата таблена 29 см	м ²	277,68
5	Уплътняване на дограма между зид и каса	м	3,09
6	Прогонка на дограма	м ²	9,80
7	Демонтиране на каса на врата	бр.	10,59
8	Демонтиране на каса и монтиране на нова на прозорец до 2 м ²	бр.	2,62
9	Демонтиране на прозорци над 2 м ² с каса	бр.	2,62
10	Поставяне на обикновена панта за врата	бр.	8,05
11	Направа и смяна на обикн. первази до 5 м дълж. за врата	м	17,62
12	Смяна на вкопана брава комплект	бр.	34,56
13	Поставяне на секретна брава с патронник	бр.	68,64
14	Сглобяване на шкаф-гардероб	бр.	42,30
15	Разглобяване на шкаф-гардероб	бр.	33,84
16	Доставка и монтаж на вътрешни врати от МДФ (включително каса)		
17	70/200/10	бр.	469,08
18	70/200/20	бр.	77,78
19	80/200/10	бр.	486,48
20	80/200/20	бр.	85,18
21	90/200/10	бр.	529,98
22	90/200/20	бр.	88,35
23	100/200/10	бр.	582,18
24	100/200/20	бр.	90,88
25	Доставка и монтаж на вътрешни AL врати 100/200см (включително каса) с пълнеж от ПДЧ	м ²	206,91
26	Доставка и монтаж на вътрешни AL врати 100/200см (включително каса) с двоен стъклопакет	м ²	85,65
27	Доставка и монтаж на външни алуминиеви врати 100/200см с прекъснат термомост, пълнеж от термопанел и стъклопакет	м ²	244,29
28	Доставка и монтаж на външни двукрили алуминиеви врати 200/200см с прекъснат термомост, пълнеж от термопанел	м ²	85,65
29	Доставка и монтаж на алуминиеви прозорци с отваряемо крило , с прекъснат термомост, стъклопакет стъкло бяло/бяло 4 мм с деб. на стените на AL профил минимум 1,5 мм	м ²	224,73
30	Доставка и монтаж на алуминиева окачена фасада със стъклопакет		
31	Доставка и монтаж на алуминиеви витрини с прекъснат термомост и стъклопакет, стъкло бяло/бяло с деб. 5 мм и 4 мм на вътрешно и външно стъкло	м ²	82,48

На осн. Чл.2.ал.1 от ЗЗЛД

№ по ред	Видове работи	Ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
32	Доставка и монтаж на 5 камерна PVC дограма (50% отваряемост), стъклопакет с деб. 24 мм, стъкло бяло/бяло с деб. 4 мм	м ²	219,09
33	Доставка и монтаж на PVC врати	м ²	219,09
34	Изкърпване с мазилка на страници около врати и прозорци - вътрешно	м	19,13
35	Изкърпване с мазилка на страници около врати и прозорци - външно	м	20,81
36	Подзиждане с итонг вътрешно около врати и прозорци	м	11,28
37	Обръщане около врати и прозорци с гипсокартон с шир. до 30 см	м	21,87
38	Шпакловка около врати и прозорци вътрешно	м	11,28
39	Боядисване с латекс около врати и прозорци	м	6,48
40	Вътрешни PVC подпрозоречни первази с шир. до 25 см	м	32,91
41	Уплътняване около врати и прозорци външно с полиуретанов уплътнител за фути	м	4,13
42	Външни AL подпрозоречни первази с шир. до 25 см	м	46,08
43	Демонтаж на дървена дограма	м ²	10,73
44	Демонтаж на метална дограма	м ²	10,83
45	Демонтаж на PVC дограма	м ²	10,83
XVIII	Сухо строителство		
1	Облицовка на зидани стени с гипсокартон на лепило /суха мазилка/	м ²	31,98
2	Облицовка на зидани стени с гипсокартон и изолация от мин. вата на лепило /суха мазилка/	м ²	35,16
3	Окачени тавани с минераловатни пана модул 600/600	м ²	40,46
4	Окачени тавани с гипсокартон на конструкция /вкл. конструкцията/	м ²	44,70
5	Окачени тавани „Хънтър-Дъглас” /вкл. конструкцията/	м ²	44,36
6	Облицовка на зидани стени с гипсокартон на лепило /суха мазилка/	м ²	30,05
7	Облицовка на стени с гипсофазер на дюбели	м ²	40,49
8	Облицовка на зидани стени с гипсокартон и изолация от мин. вата на лепило /суха мазилка/	м ²	34,24
9	Облицовка с гипсокартон върху готова метална или дървена носеща конструкция с топлоизолация /без конструкцията/	м ²	36,96
10	Облицовка с гипсокартон на метална конструкция директно закрепена	м ²	32,47
11	Облицовка с гипсокартон и топлоизолация на метална конструкция директно закрепена	м ²	36,31
12	Облицовка с гипсокартон на метална конструкция свободно стояща	м ²	30,05
13	Облицовка с гипсокартон и топлоизолация на метална конструкция свободно стояща	м ²	37,70
14	Монтажни преградни стени от гипсокартон, еднослойни, на единична конструкция	м ²	44,66
15	Монтажни преградни стени от гипсокартон, еднослойни, на единична конструкция с топлоизолация с деб. 50 мм	м ²	42,74
16	Монтажни преградни стени от гипсокартон, еднослойни, на единична конструкция с топлоизолация с деб. 75 мм	м ²	12,80
17	Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на единична конструкция	м ²	49,86
18	Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на единична конструкция с топлоизолация с деб. 50 мм	м ²	16,80
19	Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на единична конструкция с топлоизолация с деб. 75 мм	м ²	51,25
20	Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на двойна конструкция	м ²	53,00
21	Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на двойна конструкция с топлоизолация	м ²	55,52
XIX	Сградни В и К инсталации		

На осн. Чл.2.ал.1 от ЗЗЛЛ

№ по ред	Видове работи	Ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	Демонтаж на водопровод от поцинковани тръби	м	6,04
2	Демонтаж на водопровод от полипропиленови тръби	м	7,41
3	Демонтаж на канализация от PVC тръби	м	9,43
4	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 20 за студена вода	м	13,14
5	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 25 за студена вода	м	10,61
6	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 32 за студена вода	м	13,23
7	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 40 за студена вода	м	6,47
8	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 50 за студена вода	м	7,45
9	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 20 за топла вода	м	13,50
10	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 25 за топла вода	м	11,19
11	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 32 за топла вода	м	13,97
12	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 40 за топла вода	м	6,47
13	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 50 за топла вода	м	7,45
14	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 16мм от полиетиленова пяна 9 мм	м	2,88
15	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 20мм от полиетиленова пяна 9 мм	м	2,95
16	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 25мм от полиетиленова пяна 9 мм	м	3,12
17	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 32мм от полиетиленова пяна 9 мм	м	3,43
18	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 63мм от полиетиленова пяна 9 мм	м	1,53
19	Улеи от 10/10 до 15/15 ръчно в тухлена зидария	м	3,94
20	Улеи от 40/20 до 50/40 ръчно в тухлена зидария	м	0,95
21	Улеи от 20/15 до 25/20 ръчно в бетонна стена	м	0,55
22	Пробиване отвори до 25/15 в зид	бр.	4,20
23	Пробиване отвори до 40/40 в зид	бр.	5,04
24	Пробиване на отвори от 10/10 до 15/15 в бетонни стени 20 см ръчно	бр.	10,50
25	Пробиване на отвори от 10/10 до 15/15 в бетонни стени 30 см ръчно	бр.	10,50
26	Водопровод в сгради от поцинковани тръби 1/2"	м	1,32
27	Водопровод в сгради от поцинковани тръби 3/4"	м	1,42
28	Водопровод в сгради от поцинковани тръби 1"	м	1,56
29	Водопровод в сгради от поцинковани тръби 1 ¼"	м	1,65
30	Водопровод в сгради от поцинковани тръби 1 ½"	м	1,86
31	Водопровод в сгради от поцинковани тръби 2"	м	2,15
32	Водопровод в сгради от поцинковани тръби 2½"	м	2,34
33	Доставка и монтаж на тапи поцинковани	бр.	3,34
34	Спирателен кран сферичен с изпразнител 1/2"	бр.	15,65
35	Спирателен кран сферичен с изпразнител 3/4"	бр.	22,79
36	Спирателен кран сферичен с изпразнител 1"	бр.	28,14
37	Спирателен кран сферичен с изпразнител 1½"	бр.	53,34
38	Спирателен кран сферичен с изпразнител 2"	бр.	72,87
39	Спирателен кран сферичен без изпразнител 1/2"		10,44
40	Спирателен кран сферичен без изпразнител 3/4"		13,65
41	Спирателен кран сферичен без изпразнител 1"	бр.	18,38
42	Спирателен кран сферичен без изпразнител 2"	бр.	58,64



№ по ред	Видове работи	Ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
43	Канелки чешмени обикновени 1/2"	бр.	11,99
44	Спирателен кран с холендер ф 20	бр.	15,65
45	Спирателен кран с холендер ф 25	бр.	20,27
46	Канелки чешмени никелирани с удължител 5 см	бр.	8,14
47	Канелки чешмени никелирани с удължител 7 см	бр.	28,14
48	Питейни фонтанки стенни	бр.	62,16
49	Комплект противопожарен кран в изкопана ниша	бр.	368,72
50	Смесител на батерия за мивка- стенна	бр.	95,97
51	Смесител на батерия за мивка- седяща	бр.	83,88
52	Душ батерия	бр.	151,16
53	Предпазен вентил (баланс) 1/2" за ел.бойлери	бр.	13,34
54	Възвратни клапи 1/2"	бр.	10,34
55	Възвратни клапи 3/4"	бр.	13,53
56	Укрепители за водопроводни инсталации	бр.	5,66
57	Укрепители за канал по вертикални клонове	бр.	5,66
58	Укрепители за водопровод по вертикални клонове	бр.	5,66
59	Водомер за студена вода 1/2" - 3 м³/ч	бр.	52,08
60	Водомер за студена вода 3/4" - 5 м³/ч	бр.	58,70
61	Водомер за топла вода 3/4" - 5 м³/ч	бр.	58,70
62	Водомер за топла вода 1¼" - 10 м³/ч	бр.	195,41
63	Бойлер електрически 80 л за топла вода без налягане, битови нужди	бр.	313,71
64	Каменинови тръби ф 75/1000 в сгради	м	5,95
65	Каменинови тръби ф 100/1000 в сгради	м	6,97
66	Каменинови тръби ф 150/1000 в сгради	м	8,15
67	Каменинови тръби ф 200/1000 в сгради	м	9,77
68	Чугунени тръби 73/1000 в сгради	м	16,40
69	Чугунени тръби 104/1000 в сгради	м	18,40
70	Чугунени тръби 200/1000 в сгради	м	21,40
71	Полагане на канализационни PVC тръби ф 140 за външна канализация	м	36,33
72	Полагане на канализационни PVC тръби ф 160 за външна канализация	м	36,33
73	Полагане на канализационни PVC тръби ф 200 за външна канализация	м	51,24
74	PVC тръби муфени с фасонни части ф 50/1.8	м	12,34
75	PVC тръби муфени с фасонни части ф 110/2.2	м	15,69
76	PVC тръби немуфирани тип 100 ф 32/1.8	м	11,65
77	PVC тръби немуфирани тип 100 ф 40/1.9	м	12,58
78	PVC тръби немуфирани тип 100 ф 50/2.4	м	12,40
79	PVC тръби немуфирани тип 100 ф 63/3	м	16,06
80	PVC тръби немуфирани тип 100 ф 75/2.2	м	16,06
81	PVC тръби немуфирани тип 100 ф 110/2.2	м	18,83
82	PVC тръби немуфирани тип 100 ф 125/2.5	м	19,35
83	PVC тръби немуфирани тип 100 ф 140/2.8	м	36,16
84	PVC тръби немуфирани тип 100 ф 160/3.2	м	36,16
85	Доставка и монтаж на сифони подови чугунени с месингови детайли ф 50	бр.	18,96
86	Доставка и монтаж на сифони подови чугунени ф 50	бр.	18,96
87	Сифони подови чугунени 27/27 ф 100		28,35
88	Сифони водоприемници на покрива „Воронки“ ф 100		42,53
89	Вентилац. шапки за отдушници на канализация ф 125	бр.	17,45
90	Доставка и монтаж на тоалетна мивка малък формат вкл. сифон	бр.	90,71
91	Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат вкл. сифон	бр.	112,15
92	Доставка и монтаж на тоалетна мивка голям формат вкл. сифон	бр.	133,26
93	Полупорцеланова конзола за мивка стояща	бр.	59,43

На осн. Чл.2.ал.1 от ЗЗЛД

№ по ред	Видове работи	Ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
94	Полупорцеланова конзола стенна за мивка	бр.	9,43
95	Доставка и монтаж ботуш на мивка	бр.	78,75
96	Тоалетна седалка полупорцеланова бяла с PVC казанче	бр.	182,81
97	Доставка, монтаж и подвързване на моноблок	бр.	235,44
98	Полупорцеланови писоари бели стенни	бр.	175,10
99	Доставка и монтаж на спирателен кран /автомат/ за писоар	бр.	105,69
100	Изпробване на хоризонт. канализация до ф 150 в сгради	м	0,54
101	Изпробване на хоризонт. канализация над ф 150 в сгради	м	0,54
102	Изпробване на вертикал. канализация до ф 150 в сгради	м	0,54
103	Смяна каменинови тръби открити, вертикални, висящи при стара канализация	м	11,34
104	Монтаж на противопожарен кран върху стоманени тръби ф 50/60 мм	бр.	21,23
105	Доставка и монтаж на сграден водомерен възел 2":		
106	- Спирателен кран с изпусквател 1½"	бр.	93,41
107	- Мрежест филтър 1½"	бр.	42,15
108	- Възвратна клапа 1½"	бр.	39,95
109	- Спирателен кран без изпразнител 1½"	бр.	37,47
110	Демонтиране на поцинковани тръби в сгради 1/2"	м	2,85
111	Демонтиране на поцинковани тръби в сгради 3/4"	м	2,85
112	Демонтиране на поцинковани тръби в сгради 1"	м	2,85
113	Демонтиране на поцинковани тръби в сгради 2"	м	2,85
114	Демонтиране на поцинковани тръби в изкоп 2"	м	2,22
115	Демонтиране на всички видове канелки месингови и рvc - 1/2", 3/4" и 1"	бр.	2,15
116	Демонтиране батерия за кухненски мивки, тоалетни мивки и подобни	бр.	5,25
117	Демонтиране батерия за тоалетна мивка - стояща с и без подвижен душ 1/2"	бр.	5,25
118	Демонтиране на тоалетна мивка със сифон	бр.	6,30
119	Демонтиране на тоалетна с PVC казанче	бр.	10,50
120	Демонтиране на писоар	бр.	6,30
121	Демонтиране на моноблок	бр.	10,50
122	Демонтиране на водомери за топла и студена вода ½", ¾" и 1"	бр.	4,20
123	Демонтаж самостоятелен фитинг в съществуваща инсталация 1/2", 3/4", и 1" и 1 ½ "	бр.	3,68
124	Демонтиране вентилационна решетка	бр.	3,15
125	Демонтаж автомат за тоалетна	бр.	2,10
126	Демонтаж сифон за мивка	бр.	2,10
127	Демонтаж промивна тръба за тоалетна, мивка	бр.	2,10
XX	Електрическа		
	Демонтажни видове СМР		
1	Демонтаж осветителни тела	бр.	6,20
2	Демонтаж ел.ключове и контакти	бр.	1,52
3	Демонтаж на автоматични прекъсвачи	бр.	3,15
4	Демонтаж електромер	бр.	15,00
5	Демонтаж ел.табло	бр.	35,00
6	Демонтаж на ел. кабели до 10 мм2	м	0,95
7	Демонтаж на ел. кабели до 16 мм2		1,14
8	Демонтаж на ел. кабели до 25 мм2	м	1,95
9	Демонтаж на ел. кабели до 50 мм2	м	2,50
	Силови инсталации		
1	Кабелни скари, тръби, кабелни канали.		
1,1	Кабелни скари		

№ по ред	Видове работи	Ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1.1.1	Доставка и монтаж на метална кабелна скара 10x5см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари)	м	24,97
1.1.2	Доставка и монтаж на метална кабелна скара 20x5см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари)	м	25,93
1.1.3	Доставка и монтаж на метална кабелна скара 25x5см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари)	м	28,06
1.1.4	Доставка и монтаж на метална кабелна скара 30x5см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари)	м	29,18
1.1.5	Доставка и монтаж на метална кабелна скара 40x5см. (включително всички крепежни елементи и аксесоари)	м	32,98
1.2	Кабелни канали		
1.2.1	Доставка и монтаж на кабелни канали с ширина 20x10 мм (вкл. капак и съединителни и разклонителни елементи)	м	5,92
1.2.2	Доставка и монтаж на кабелни канали с ширина 40x20 мм (вкл. капак и съединителни и разклонителни елементи)	м	8,73
1.2.3	Доставка и монтаж на кабелни канали с ширина 40x40 мм (вкл. капак и съединителни и разклонителни елементи)	м	9,33
1.2.4	Доставка и монтаж на кабелни канали с ширина 60x40 мм (вкл. капак и съединителни и разклонителни елементи)	м	10,61
1.2.5	Доставка и монтаж на кабелни канали с ширина 80x40 мм (вкл. капак и съединителни и разклонителни елементи)	м	12,30
1.2.6	Доставка и монтаж на кабелни канали с ширина 100x40 мм (вкл. капак и съединителни и разклонителни елементи)	м	13,94
1.2.7	Доставка и монтаж на кабелни канали с ширина 120x40 мм (вкл. капак и съединителни и разклонителни елементи)	м	16,41
1.3	PVC Гофрирани тръби		
1.3.1	Доставка и полагане на гофрирани тръби ф 13.5 мм по стени в готови канали	м	2,12
1.3.2	Доставка и полагане на гофрирани тръби ф 16 мм по стени в готови канали	м	2,23
1.3.3	Доставка и полагане на гофрирани тръби ф 23 мм по стени в готови канали	м	2,37
1.3.4	Доставка и полагане на гофрирани тръби ф 29 мм по стени в готови канали	м	2,75
1.3.5	Доставка и полагане на гофрирани тръби ф 36 мм по стени в готови канали	м	3,34
1.4	Кабели и проводници		
1.4.1	Полагане на кабел тип СВТ до 5x16 мм ² със скоби по тухлена стена (без проводника)	м	4,80
1.4.2	Полагане на кабел тип СВТ до 5x16 мм ² със скоби по бетон (без проводника)	м	0,50
1.4.3	Полагане на кабел тип СВТ до 5x16 мм ² със скоби по стоманена к-ция (без проводника)	м	0,50
1.4.4	Полагане на кабел тип СВТ до 5x16 мм ² със скоби по дърво (без проводника)	м	0,50
1.4.5	Полагане на кабел тип СВТ до 5x16 мм ² със скоби по носещо въже (без проводника)	м	0,50
1.4.6	Полагане на кабел тип СВТ до 5x16 мм ² на скара (без проводника)	м	0,50
1.4.7	Полагане на кабел тип СВТ до 5x50 мм ² на скара (без проводника)	м	8,60
1.4.8	Полагане на кабел тип СВТ до 5x95 мм ² на скара (без проводника)	м	10,86
1.4.9	Полагане на кабел тип СВТ до 5x16 мм ² в кабелен канал (без проводника)	м	0,50
1.4.10	Полагане на кабел тип СВТ до 5x50 мм ² в кабелен канал (без проводника)	м	0,70
1.4.11	Полагане на кабел тип СВТ до 5x95 мм ² в кабелен канал (без проводника)	м	0,80
1.4.12	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1x0.5мм ² монтирани тръби		
1.4.13	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 x 0.5мм ² в монтирани тръби		

На осн. Чл.2.ал.1 от ЗЗЛД

№ по ред	Видове работи	Ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1.4.14	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 0.5мм ² в монтирани тръби	м	0,11
1.4.15	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 x 0.5мм ² в монтирани тръби	м	0,14
1.4.16	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 x 0.5мм ² в монтирани тръби	м	0,15
1.4.17	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 x 0.75мм ² в монтирани тръби	м	1,97
1.4.18	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 x 0.75мм ² в монтирани тръби	м	0,10
1.4.19	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 0.75мм ² в монтирани тръби	м	0,12
1.4.20	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 x 0.75мм ² в монтирани тръби	м	0,15
1.4.21	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 x 0.75мм ² в монтирани тръби	м	0,16
1.4.22	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 x 1 mm ² в монтирани тръби	м	2,00
1.4.23	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 x 1 mm ² в монтирани тръби	м	0,10
1.4.24	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 1 mm ² в монтирани тръби	м	0,12
1.4.25	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 x 1 mm ² в монтирани тръби	м	0,15
1.4.26	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 x 1 mm ² в монтирани тръби	м	0,16
1.4.27	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 x 1.5 mm ² в монтирани тръби	м	2,19
1.4.28	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 x 1.5 mm ² в монтирани тръби	м	0,11
1.4.29	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 1.5 mm ² в монтирани тръби	м	0,13
1.4.30	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 x 1.5 mm ² в монтирани тръби	м	0,15
1.4.31	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 x 1.5 mm ² в монтирани тръби	м	0,17
1.4.32	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 x 2.5 mm ² в монтирани тръби	м	2,56
1.4.33	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 x 2.5 mm ² в монтирани тръби	м	0,11
1.4.34	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 2.5 mm ² в монтирани тръби	м	0,14
1.4.35	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 x 2.5 mm ² в монтирани тръби	м	0,16
1.4.36	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 x 2.5 mm ² в монтирани тръби	м	0,17
1.4.37	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 x 4 mm ² в монтирани тръби	м	3,10
1.4.38	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 x 4 mm ² в монтирани тръби	м	0,12
1.4.39	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 4 mm ² в монтирани тръби	м	0,15
1.4.40	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 x 4 mm ² в монтирани тръби	м	0,16
1.4.41	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 x 4 mm ² в монтирани тръби	м	0,17
1.4.42	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 x 6 mm ² в монтирани тръби	м	3,10
1.4.43	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 x 6 mm ² в монтирани тръби	м	0,13
1.4.44	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 6 mm ² в монтирани тръби	м	0,15



На осн. Чл.2.ал.1 от ЗЗЛД

№ по ред	Видове работи	Ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1.4.45	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 x 6 мм ² в монтирани тръби	м	0,17
1.4.46	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 x 6 мм ² в монтирани тръби	м	0,18
1.4.47	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) в монтирани тръби 1 x 10 мм ²	м	5,80
1.4.48	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 x 10 мм ² в монтирани тръби	м	0,14
1.4.49	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 10 мм ² в монтирани тръби	м	0,16
1.4.50	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 x 10 мм ² в монтирани тръби	м	0,18
1.4.51	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 x 10 мм ² в монтирани тръби	м	0,18
1.4.52	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 x 16 мм ² в монтирани тръби	м	8,32
1.4.53	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 x 16 мм ² в монтирани тръби	м	0,15
1.4.54	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 16 мм ² в монтирани тръби	м	0,17
1.4.55	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 x 16 мм ² в монтирани тръби	м	0,19
1.4.56	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 x 16 мм ² в монтирани тръби	м	0,20
1.4.57	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 x 25 мм ² в монтирани тръби	м	11,74
1.4.58	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 x 25 мм ² в монтирани тръби	м	0,15
1.4.59	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 25 мм ² в монтирани тръби	м	0,18
1.4.60	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 x 25 мм ² в монтирани тръби	м	0,20
1.4.61	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 x 25 мм ² в монтирани тръби	м	0,21
1.4.62	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 25+16+16 мм ² в монтирани тръби	м	0,25
1.4.63	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 x 35 мм ² в монтирани тръби	м	16,21
1.4.64	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 x 35 мм ² в монтирани тръби	м	0,17
1.4.65	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 35 мм ² в монтирани тръби	м	0,20
1.4.66	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 x 35 мм ² в монтирани тръби	м	0,22
1.4.67	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 x 25 мм ² в монтирани тръби	м	0,25
1.4.68	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 35+25+25 мм ² в монтирани тръби	м	0,28
1.4.69	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 x 50 мм ² в монтирани тръби	м	22,11
1.4.70	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 x 50 мм ² в монтирани тръби	м	0,20
1.4.71	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 50 мм ² в монтирани тръби	м	0,23
1.4.72	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 x 50 мм ² в монтирани тръби	м	0,24
1.4.73	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 x 50 мм ² в монтирани тръби	м	0,29
1.4.74	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 50+25+25 мм ² в монтирани тръби	м	0,29
1.4.75	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 x 70 мм ² в монтирани тръби	м	30,06

На осн. Чл.2.ал.1 от ЗЗЛД

№ по ред	Видове работи	Ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1.4.76	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 x 70 мм ² в монтирани тръби	м	0,20
1.4.77	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 70 мм ² в монтирани тръби	м	0,24
1.4.78	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 x 70 мм ² в монтирани тръби	м	0,25
1.4.79	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 x 70 мм ² в монтирани тръби	м	0,26
1.4.80	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 70+35+35 мм ² в монтирани тръби	м	0,30
1.4.81	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 x 95 мм ² в монтирани тръби	м	39,70
1.4.82	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 x 95 мм ² в монтирани тръби	м	0,22
1.4.83	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 95 мм ² в монтирани тръби	м	0,24
1.4.84	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 x 95 мм ² в монтирани тръби	м	0,25
1.4.85	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 x 95 мм ² в монтирани тръби	м	0,26
1.4.86	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 95+50+50 мм ² в монтирани тръби	м	0,30
1.4.87	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 x 120 мм ² в монтирани тръби	м	49,86
1.4.88	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 x 120 мм ² в монтирани тръби	м	0,24
1.4.89	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 120 мм ² в монтирани тръби	м	0,26
1.4.90	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 x 120 мм ² в монтирани тръби	м	0,26
1.4.91	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 x 120 мм ² в монтирани тръби	м	0,28
1.4.92	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 120+70+70 мм ² в монтирани тръби	м	0,30
1.4.93	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 x 150 мм ² в монитрани тръби	м	61,65
1.4.94	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 x 150 мм ² в монитрани тръби	м	0,25
1.4.95	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 150 мм ² в монитрани тръби	м	0,26
1.4.96	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 x 150 мм ² в монитрани тръби	м	0,27
1.4.97	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 x 150 мм ² в монитрани тръби	м	0,28
1.4.98	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 150+70+70 мм ² в монтирани тръби	м	0,30
1.4.99	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 x 185 мм ² в монитрани тръби	м	67,23
1.4.100	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 x 185 мм ² в монитрани тръби	м	0,25
1.4.101	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 185 мм ² в монитрани тръби	м	0,28
1.4.102	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 x 185 мм ² в монтирани тръби	м	0,29
1.4.103	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 x 185 мм ² в монтирани тръби	м	0,30
1.4.104	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 185+95+95 мм ² в монтирани тръби	м	0,31
1.4.105	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 x 240 мм ² в монитрани тръби	м	81,44
1.4.106	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 x 240 мм ² в монитрани тръби	м	0,26

На осн. Чл.2.ал.1 от ЗЗЛД

№ по ред	Видове работи	Ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1.4.107	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 240 мм ² в монтирани тръби	м	0,28
1.4.108	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 x 240 мм ² в монтирани тръби	м	0,30
1.4.109	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 x 240 мм ² в монтирани тръби	м	0,32
1.4.110	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 240+120+120 мм ² в монтирани тръби	м	0,33
1.4.111	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 x 1 мм ² в монтирани тръби	м	2,67
1.4.112	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 x 1 мм ² в монтирани тръби	м	3,10
1.4.113	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 x 1 мм ² в монтирани тръби	м	3,53
1.4.114	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 x 1 мм ² в монтирани тръби	м	4,08
1.4.115	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 x 1.5 мм ² в монтирани тръби	м	2,48
1.4.116	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 x 1.5 мм ² в монтирани тръби	м	3,07
1.4.117	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 x 1.5 мм ² в монтирани тръби	м	3,70
1.4.118	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 x 1.5 мм ² в монтирани тръби	м	4,35
1.4.119	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 x 1.5 мм ² в монтирани тръби	м	5,10
1.4.120	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 7 x 1.5 мм ² в монтирани тръби	м	0,50
1.4.121	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 8 x 1.5 мм ² в монтирани тръби	м	0,60
1.4.122	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 10 x 1.5 мм ² в монтирани тръби	м	0,80
1.4.123	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 12 x 1.5 мм ² в монтирани тръби	м	0,90
1.4.124	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 x 2.5 мм ² в монтирани тръби	м	2,87
1.4.125	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 x 2.5 мм ² в монтирани тръби	м	3,83
1.4.126	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 x 2.5 мм ² в монтирани тръби	м	5,14
1.4.127	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 x 2.5 мм ² в монтирани тръби	м	5,84
1.4.128	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 x 2.5 мм ² в монтирани тръби	м	6,97
1.4.129	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 x 4 мм ² в монтирани тръби	м	3,46
1.4.130	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 x 4 мм ² в монтирани тръби	м	5,08
1.4.131	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 x 4 мм ² в монтирани тръби	м	7,09
1.4.132	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 x 4 мм ² в монтирани тръби	м	8,32
1.4.133	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 x 4 мм ² в монтирани тръби	м	10,67
1.4.134	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 x 6 мм ² в монтирани тръби	м	4,19
1.4.135	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 x 6 мм ² в монтирани тръби	м	
1.4.136	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 x 6 мм ² в монтирани тръби	м	9,62
1.4.137	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 x 6 мм ² в монтирани тръби	м	11,75

На осн. Чл. 2. ал. 1 от ЗЗЛД

№ по ред	Видове работи	Ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1.4.138	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 x 6 мм ² в монтирани тръби	м	14,80
1.4.139	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ в монтирани тръби 1 x 10 мм ²	м	5,72
1.4.140	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 x 10 мм ² в монтирани тръби	м	9,98
1.4.141	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 x 10 мм ² в монтирани тръби	м	14,16
1.4.142	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 x 10 мм ² в монтирани тръби	м	18,03
1.4.143	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 x 10 мм ² в монтирани тръби	м	22,62
1.4.144	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 x 16 мм ² в монтирани тръби	м	7,99
1.4.145	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 x 16 мм ² в монтирани тръби	м	14,49
1.4.146	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 x 16 мм ² в монтирани тръби	м	20,88
1.4.147	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 x 16 мм ² в монтирани тръби	м	27,12
1.4.148	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 x 16 мм ² в монтирани тръби	м	34,08
1.4.149	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 x 25 мм ² в монтирани тръби	м	12,01
1.4.150	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 x 25 мм ² в монтирани тръби	м	22,29
1.4.151	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 x 25 мм ² в монтирани тръби	м	33,48
1.4.152	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 x 25 мм ² в монтирани тръби	м	43,60
1.4.153	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 x 25 мм ² в монтирани тръби	м	55,29
1.4.154	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 x 35 мм ² в монтирани тръби	м	16,28
1.4.155	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 x 35 мм ² в монтирани тръби	м	30,28
1.4.156	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 x 35 мм ² в монтирани тръби	м	45,40
1.4.157	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 x 35 мм ² в монтирани тръби	м	59,78
1.4.158	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 x 35 мм ² в монтирани тръби	м	76,02
1.4.159	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 x 50 мм ² в монтирани тръби	м	20,90
1.4.160	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 x 50 мм ² в монтирани тръби	м	39,50
1.4.161	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 x 50 мм ² в монтирани тръби	м	57,78
1.4.162	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 x 50 мм ² в монтирани тръби	м	75,77
1.4.163	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 x 50 мм ² в монтирани тръби	м	94,58
1.4.164	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 x 70 мм ² в монтирани тръби		25,34
1.4.165	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 x 70 мм ² в монтирани тръби		42,39
1.4.166	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 x 70 мм ² в монтирани тръби		73,08
1.4.167	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 x 70 мм ² в монтирани тръби		70,11
1.4.168	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 x 70 мм ² в монтирани тръби		98,50



На осн. Чл. 2. ал. 1 от ЗЗЛД

№ по ред	Видове работи	Ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1.4.169	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 x 95 мм ² в монтирани тръби	м	34,64
1.4.170	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 x 95 мм ² в монтирани тръби	м	58,53
1.4.171	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 x 95 мм ² в монтирани тръби	м	88,96
1.4.172	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 x 95 мм ² в монтирани тръби	м	95,34
1.4.173	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 x 95 мм ² в монтирани тръби	м	116,13
1.4.174	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 x 120 мм ² в монтирани тръби	м	44,14
1.4.175	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 x 120 мм ² в монтирани тръби	м	71,02
1.4.176	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 x 120 мм ² в монтирани тръби	м	96,08
1.4.177	Доставка и полагане на UTP кабел	м	2,92
1.4.178	Доставка и полагане на FTP кабел	м	3,44
2	Разклонителни кутии и конзоли		
2,1	Доставка и монтаж на разклонителна кутия	бр.	7,44
2,2	Доставка и монтаж на кутия разклонителна ПКОМ 70/70 на стена или таван с дюбели	бр.	7,44
2,3	Доставка и монтаж на кутия разклонителна ПКОМ 180/140/68 на стена или таван с дюбели	бр.	23,79
2,4	Доставка и монтаж на кутия разклонителна ПКОМ IP54 85/85/40 на стена или таван с дюбели	бр.	9,60
2,5	Доставка и монтаж на конзола кръгла за ключ или контакт за скрита инсталация, единична	бр.	5,09
2,6	Доставка и монтаж на конзола кръгла за ключове или контакти за скрит монтаж, двойна	бр.	5,70
2,7	Доставка и монтаж на конзола кръгла за ключове или контакти за скрит монтаж, тройна	бр.	6,40
2,8	Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за ключ или контакт за гипсокартон, единична	бр.	5,75
2,9	Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за ключове или контакти за гипсокартон, двойна	бр.	6,54
2,10	Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за ключове или контакти за гипсокартон, тройна	бр.	9,10
2,11	Доставка и монтаж на кутия за открит монтаж до 6бр. модула контакти или розетки 45/45 мм (2 реда по 3), вкл. монтажни рамки и аксесоари	бр.	141,29
3	Ключове, контакти, аксесоари за тях и други комутационни устройства		
3,1	Доставка и монтаж на ключ - обикновен 10А, IP21	бр.	9,33
3,2	Доставка и монтаж на ключ - сериен 10А, IP21	бр.	9,88
3,3	Доставка и монтаж на ключ - девиатор 10А, IP21	бр.	9,88
3,4	Доставка и монтаж на ключ - кръстат 10А, IP21	бр.	10,38
3,5	Доставка и монтаж на ключ - бутон 10А, IP21	бр.	9,20
3,6	Доставка и монтаж на ключ - димер, IP21	бр.	38,45
3,7	Доставка и монтаж на ключ - обикновен 10А, IP44	бр.	10,24
3,8	Доставка и монтаж на ключ - сериен 10А, IP44	бр.	11,14
3,9	Доставка и монтаж на ключ - девиатор 10А, IP44	бр.	11,14
3,10	Доставка и монтаж на ключ - кръстат 10А, IP44	бр.	11,97
3,11	Доставка и монтаж на ключ - бутон 10А, IP44	бр.	10,52
3,12	Доставка и монтаж на ключ - димер, IP44	бр.	42,31
3,13	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", 16А, IP21	бр.	9,46
3,14	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", 16А, IP21 - двоен	бр.	17,34
3,15	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", 16А, IP44	бр.	10,74

№ по ред	Видове работи	Ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
3,16	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", с детска защита или капачка, 16А, IP21	бр.	12,81
3,17	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", с детска защита или капачка, 16А, IP21 - двоен	бр.	18,29
3,18	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", с детска защита или капачка, 16А, IP44	бр.	17,44
3,19	Доставка и монтаж на контакт, трифазен, 16А	бр.	17,65
3,20	Доставка и монтаж на контакт, трифазен, 16А, евростандарт, IP44	бр.	29,96
3,21	Доставка и монтаж на бойлерно табло	бр.	30,11
3,22	Доставка и монтаж на датчик за присъствие 180°	бр.	59,20
3,23	Доставка и монтаж на датчик за присъствие 360°	бр.	59,20
4	Осветителни тела		
4,1	Доставка и монтаж на аплик или плафониера, IP21	бр.	44,48
4,2	Доставка и монтаж на аплик или плафониера, IP44	бр.	49,44
4,3	Доставка и монтаж на халогенно осветително тяло, тип луна, 12V, 20W, IP21	бр.	24,14
4,4	Доставка и монтаж на халогенно осветително тяло, тип луна, 12V, 35W, IP21	бр.	27,64
4,5	Доставка и монтаж на халогенно осветително тяло, тип луна, 12V, 50W, IP21	бр.	30,98
4,6	Доставка и монтаж на трансформатор 220/12V, IP21, (монтаж над окачен таван)	бр.	36,96
4,7	Доставка и монтаж на лум. осветително тяло за вграден монтаж 1x18W, IP21, с ЕПРА	бр.	51,20
4,8	Доставка и монтаж на лум. осветително тяло за вграден монтаж 2x18W, IP21, с ЕПРА	бр.	63,14
4,9	Доставка и монтаж на лум. осветително тяло за вграден монтаж 4x18W, IP21, с ЕПРА	бр.	73,10
4,10	Доставка и монтаж на лум. осветително тяло за открит монтаж 4x18W, IP21, с ЕПРА	бр.	73,10
4,11	Доставка и монтаж на лум. осветително тяло за вграден монтаж 1x36W, IP21, с ЕПРА	бр.	56,20
4,12	Доставка и монтаж на лум. осветително тяло за вграден монтаж 2x36W, IP21, с ЕПРА	бр.	70,18
4,13	Доставка и монтаж на лум. осветително тяло за открит монтаж 2x36W, IP21, с ЕПРА	бр.	70,18
4,14	Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло	бр.	65,92
4,15	Доставка и монтаж на стартери за ЛОТ	бр.	4,96
4,16	Доставка и монтаж на дросели за ЛОТ	бр.	14,88
4,17	Доставка и монтаж на електронен баласт за ЛОТ	бр.	63,00
4,18	Доставка и монтаж на лум. тръби 36w, вкл. демонтаж на старите	бр.	9,01
4,19	Доставка и монтаж на лум. тръби 18w, вкл. демонтаж на старите	бр.	7,39
4,20	Доставка и монтаж на розетка за телефон	бр.	25,60
4,21	Доставка и монтаж на компютърна розетка	бр.	25,60
4,22	Доставка и монтаж на двойна розетка	бр.	34,12
	Лампени излази		
	дефиниция:		
	1. Доставка и полагане на проводник (вкл. тръбата) от разклонителната кутия до ключа или датчика		
	2. Доставка и полагане на проводник (вкл. тръбата) от разклонителната кутия до осветителното тяло		
	3. Свързване на кабелите в разклонителната кутия по съответна схема		
	4. В лампения излаз НЕ СЕ ВКЛЮЧВА магистралата за токовия кръг		
4,54	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за обикновен ключ)	бр.	27,60
4,55	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за сериен ключ)	бр.	27,60

На осн. Чл.2.ал.1 от 33/11

№ по ред	Видове работи	Ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
4,56	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за девиаторни ключове)	бр.	27,60
4,57	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	0,88
4,58	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за бутон)	бр.	0,88
4,59	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за димер)	бр.	0,88
4,6	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за датчик)	бр.	0,88
4,61	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за обикновен ключ)	бр.	31,30
4,62	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за сериен ключ)	бр.	0,98
4,63	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за девиаторни ключове)	бр.	0,98
4,64	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	0,98
4,65	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за бутон)	бр.	0,98
4,66	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за димер)	бр.	0,98
4,67	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за датчик)	бр.	0,98
4,68	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за обикновен ключ)	бр.	35,00
4,69	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за сериен ключ)	бр.	35,00
4,7	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за девиаторни ключове)	бр.	35,00
4,71	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	1,02
4,72	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за бутон)	бр.	1,02
4,73	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за димер)	бр.	1,02
4,74	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за датчик)	бр.	1,02
4,75	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за обикновен ключ)	бр.	42,40
4,76	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за сериен ключ)	бр.	42,40
4,77	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за девиаторни ключове)	бр.	42,40
4,78	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	1,10
4,79	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за бутон)	бр.	1,10
4,8	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за димер)	бр.	1,10
4,81	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за датчик)	бр.	1,10
4,82	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за обикновен ключ)	бр.	42,00
4,83	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за сериен ключ)	бр.	42,00
4,84	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за девиаторни ключове)	бр.	42,00
4,85	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	1,12
4,86	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за бутон)	бр.	1,12

На осн. Чл.2.ал.1 от ЗЗЛЛ

№ по ред	Видове работи	Ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
4,87	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за димер)	бр.	1,12
4,88	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за датчик)	бр.	1,12
4,89	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за обикновен ключ)	бр.	48,10
4,9	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за сериен ключ)	бр.	48,10
4,91	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за девиаторни ключове)	бр.	1,13
4,92	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	1,13
4,93	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за бутон)	бр.	1,13
4,94	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за димер)	бр.	1,13
4,95	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за датчик)	бр.	1,13
4,96	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за обикновен ключ)	бр.	54,20
4,97	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за сериен ключ)	бр.	54,20
4,98	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за девиаторни ключове)	бр.	1,14
4,99	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	1,14
4,1	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за бутон)	бр.	1,14
4,101	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за димер)	бр.	1,14
4,102	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за датчик)	бр.	1,14
4,103	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за обикновен ключ)	бр.	66,40
4,104	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за сериен ключ)	бр.	66,40
4,105	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за девиаторни ключове)	бр.	1,14
4,106	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	1,14
4,107	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за бутон)	бр.	1,14
4,108	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за димер)	бр.	1,14
4,109	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за датчик)	бр.	1,14
4,11	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за обикновен ключ)	бр.	30,24
4,111	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за сериен ключ)	бр.	30,24
4,112	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за девиаторни ключове)	бр.	30,24
4,113	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	30,24
4,114	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за бутон)	бр.	30,24
4,115	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за димер)	бр.	30,24
4,116	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за датчик)	бр.	30,24
4,117	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за обикновен ключ)	бр.	34,38

На осн. Чл.2.ал.1 от ЗЗЛЛ

№ по ред	Видове работи	Ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
4,118	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за сериен ключ)	бр.	34,38
4,119	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за девиаторни ключове)	бр.	1,12
4,12	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	1,12
4,121	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за бутон)	бр.	1,12
4,122	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за димер)	бр.	1,12
4,123	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за датчик)	бр.	1,12
4,124	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за обикновен ключ)	бр.	38,52
4,125	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за сериен ключ)	бр.	38,52
4,126	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за девиаторни ключове)	бр.	38,52
4,127	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	1,12
4,128	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за бутон)	бр.	1,12
4,129	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за димер)	бр.	1,12
4,13	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за датчик)	бр.	1,12
4,131	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за обикновен ключ)	бр.	46,80
4,132	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за сериен ключ)	бр.	46,80
4,133	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за девиаторни ключове)	бр.	46,80
4,134	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	1,13
4,135	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за бутон)	бр.	1,13
4,136	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за димер)	бр.	1,13
4,137	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за датчик)	бр.	1,13
4,138	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за обикновен ключ)	бр.	26,40
4,139	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за сериен ключ)	бр.	26,40
4,14	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за девиаторни ключове)	бр.	26,40
4,141	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	1,12
4,142	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за бутон)	бр.	1,12
4,143	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за димер)	бр.	1,12
4,144	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за датчик)	бр.	1,12
4,145	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за обикновен ключ)	бр.	31,30
4,146	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за сериен ключ)	бр.	31,30
4,147	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за девиаторни ключове)	бр.	1,12
4,148	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	1,12
4,149	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за бутон)	бр.	1,12

На осн. Чл.2.ал.1 от ЗЗЛД

№ по ред	Видове работи	Ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
4,15	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за димер)	бр.	1,12
4,151	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за датчик)	бр.	1,12
4,152	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за обикновен ключ)	бр.	35,00
4,153	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за сериен ключ)	бр.	35,00
4,154	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за девиаторни ключове)	бр.	35,00
4,155	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	1,13
4,156	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за бутон)	бр.	1,13
4,157	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за димер)	бр.	1,13
4,158	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за датчик)	бр.	1,13
4,159	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за обикновен ключ)	бр.	42,00
4,16	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за сериен ключ)	бр.	42,00
4,161	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за девиаторни ключове)	бр.	42,00
4,162	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	1,13
4,163	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за бутон)	бр.	1,13
4,164	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за димер)	бр.	1,13
4,165	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за датчик)	бр.	1,13
4,166	Лампен излаз до 6 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за обикновен ключ)	бр.	1,10
4,167	Лампен излаз до 6 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за сериен ключ)	бр.	1,10
4,168	Лампен излаз до 6 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за девиаторни ключове)	бр.	1,10
4,169	Лампен излаз до 6 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	1,10
4,17	Лампен излаз до 6 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за бутон)	бр.	1,10
4,171	Лампен излаз до 6 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за димер)	бр.	1,10
4,172	Лампен излаз до 6 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за датчик)	бр.	1,10
4,173	Лампен излаз до 7 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за обикновен ключ)	бр.	1,15
4,174	Лампен излаз до 7 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за сериен ключ)	бр.	1,15
4,175	Лампен излаз до 7 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за девиаторни ключове)	бр.	1,15
4,176	Лампен излаз до 7 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	1,15
4,177	Лампен излаз до 7 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за бутон)	бр.	1,15
4,178	Лампен излаз до 7 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за димер)	бр.	1,15
4,179	Лампен излаз до 7 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за датчик)	бр.	1,15
4,18	Лампен излаз до 8 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за обикновен ключ)	бр.	1,19



№ по ред	Видове работи	Ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
4,181	Лампен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за сериен ключ)	бр.	1,19
4,182	Лампен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за девиаторни ключове)	бр.	1,19
4,183	Лампен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	1,19
4,184	Лампен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за бутон)	бр.	1,19
4,185	Лампен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за димер)	бр.	1,19
4,186	Лампен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за датчик)	бр.	1,19
4,187	Лампен излаз до 10 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за обикновен ключ)	бр.	1,22
4,188	Лампен излаз до 10 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за сериен ключ)	бр.	1,22
4,189	Лампен излаз до 10 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за девиаторни ключове)	бр.	1,22
4,19	Лампен излаз до 10 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	1,22
4,191	Лампен излаз до 10 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за бутон)	бр.	1,22
4,192	Лампен излаз до 10 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за димер)	бр.	1,22
4,193	Лампен излаз до 10 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за датчик)	бр.	1,22
4,194	Лампен излаз до 6 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за обикновен ключ)	бр.	1,20
4,195	Лампен излаз до 6 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за сериен ключ)	бр.	1,20
4,195	Лампен излаз до 6 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за девиаторни ключове)	бр.	1,20
4,196	Лампен излаз до 6 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	1,20
4,197	Лампен излаз до 6 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за бутон)	бр.	1,20
4,198	Лампен излаз до 6 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за димер)	бр.	1,20
4,199	Лампен излаз до 6 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за датчик)	бр.	1,20
4,2	Лампен излаз до 7 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за обикновен ключ)	бр.	1,25
4,201	Лампен излаз до 7 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за сериен ключ)	бр.	1,25
4,202	Лампен излаз до 7 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за девиаторни ключове)	бр.	1,25
4,203	Лампен излаз до 7 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	1,25
4,204	Лампен излаз до 7 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за бутон)	бр.	1,25
4,205	Лампен излаз до 7 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за димер)	бр.	1,25
4,206	Лампен излаз до 7 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за датчик)	бр.	1,25
4,207	Лампен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за обикновен ключ)	бр.	1,29
4,208	Лампен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за сериен ключ)	бр.	1,29
4,209	Лампен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за девиаторни ключове)		
4,21	Лампен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	1,29

На осн. Чл.2.ал.1 от ЗЗЛД

№ по ред	Видове работи	Ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
4,211	Лампен излаз до 8 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за бутон)	бр.	1,29
4,212	Лампен излаз до 8 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за димер)	бр.	1,29
4,213	Лампен излаз до 8 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за датчик)	бр.	1,29
4,214	Лампен излаз до 10 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за обикновен ключ)	бр.	1,35
4,215	Лампен излаз до 10 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за сериен ключ)	бр.	1,35
4,216	Лампен излаз до 10 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за девиаторни ключове)	бр.	1,35
4,217	Лампен излаз до 10 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	1,35
4,218	Лампен излаз до 10 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за бутон)	бр.	1,35
4,219	Лампен излаз до 10 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за димер)	бр.	1,35
4,220	Лампен излаз до 10 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, твърди, ф13,7 (за датчик)	бр.	1,35
Контактни излази			
дефиниция:			
	1. Полагане на проводник (вкл. тръбата) от разклонителната кутия до контакт (или друг консуматор, който не е захранен директно от табло)		
	2. Свързване на кабелите в разклонителната кутия по съответна схема		
	3. В контактния излаз НЕ СЕ ВКЛЮЧВА магистралата за токовия кръг		
4,221	Контактен излаз до 4 м с кабел ПВВМ 3x2,5мм ²	бр.	22,94
4,222	Контактен излаз до 6 м с кабел ПВВМ 3x2,5мм ²	бр.	34,42
4,223	Контактен излаз до 8 м с кабел ПВВМ 3x2,5мм ²	бр.	45,89
4,224	Контактен излаз до 10 м с кабел ПВВМ 3x2,5мм ²	бр.	57,37
4,225	Контактен излаз до 4 м с кабел тип СВТ 3x2,5мм ² открито на скоби	бр.	26,06
4,226	Контактен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 3x2,5мм ² открито на скоби	бр.	36,34
4,227	Контактен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 3x2,5мм ² открито на скоби	бр.	46,62
4,228	Контактен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 3x2,5мм ² открито на скоби	бр.	56,90
4,229	Контактен излаз до 4 м с кабел тип СВТ 3x2,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1	бр.	35,56
4,230	Контактен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 3x2,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1	бр.	50,64
4,231	Контактен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 3x2,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1	бр.	65,72
4,232	Контактен излаз до 4 м с кабел тип СВТ 3x2,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23	бр.	28,12
4,233	Контактен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 3x2,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23	бр.	39,48
4,234	Контактен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 3x2,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23	бр.	50,84
4,235	Контактен излаз до 4 м с кабел тип СВТ 3x2,5мм ² зад гипсокартон	бр.	26,06
4,236	Контактен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 3x2,5мм ² зад гипсокартон	бр.	36,34
4,237	Контактен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 3x2,5мм ² зад гипсокартон	бр.	46,62
4,238	Контактен излаз до 4 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 3x2,5мм ² в тръби, гофрирани, ф16	бр.	1,02
4,239	Контактен излаз до 6 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 3x2,5мм ² в тръби, гофрирани, ф16	бр.	1,30
4,240	Контактен излаз до 8 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 3x2,5мм ² в тръби, гофрирани, ф16	бр.	1,30
4,241	Контактен излаз до 10 м с кабел тип Н05V-U (ПВ-А1) 3x2,5мм ² в тръби, гофрирани, ф16	бр.	1,30

На осн. Чл.2.ал.1 от ЗЗЛД

№ по ред	Видове работи	Ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
4,242	Контактен излаз до 4 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 3x2,5мм ² в тръби, твърди, ф17,4	бр.	1,02
4,243	Контактен излаз до 6 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 3x2,5мм ² в тръби, твърди, ф17,4	бр.	1,13
4,244	Контактен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 3x2,5мм ² в тръби, твърди, ф17,4	бр.	1,20
4,245	Контактен излаз до 10 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 3x2,5мм ² в тръби, твърди, ф17,4	бр.	1,30
5	Табла		
5,1	Доставка и монтаж на табло 1x12 модула - вграден монтаж	бр.	53,14
5,2	Доставка и монтаж на табло 2x12 модула - вграден монтаж	бр.	102,42
5,3	Доставка и монтаж на табло 1x18 модула - вграден монтаж	бр.	88,46
5,4	Доставка и монтаж на табло 2x18 модула - вграден монтаж	бр.	250,64
5,5	Доставка и монтаж на табло 1x24 модула - вграден монтаж	бр.	338,42
5,6	Доставка и монтаж на табло 2x24 модула - вграден монтаж	бр.	572,80
5,7	Доставка и монтаж на табло 1x12 модула - открит монтаж	бр.	56,99
5,8	Доставка и монтаж на табло 2x12 модула - открит монтаж	бр.	105,49
5,9	Доставка и монтаж на табло 1x18 модула - открит монтаж	бр.	75,68
5,10	Доставка и монтаж на табло 2x18 модула - открит монтаж	бр.	235,84
5,11	Д-ка и монтаж автоматичен предпазител 10А - 220 V	бр.	18,03
5,12	Д-ка и м-ж на автоматичен предпазител 16А - 220 V	бр.	18,03
5,13	Д-ка и монтаж автоматичен предпазител 25А - 220 V	бр.	18,03
5,14	Д-ка и монтаж автоматичен предпазител 50А, 1P	бр.	24,50
5,15	Д-ка и монтаж автоматичен предпазител 63А, 1P	бр.	28,79
5,16	Д-ка и монтаж автоматичен предпазител 63А- 380 V	бр.	76,14
5,17	Д-ка и монтаж автоматичен предпазител 100А- 3P	бр.	240,00
5,18	Доставка и монтаж на прекъсвач 3P 125А	бр.	251,34
5,19	Доставка и монтаж на ново метално ел.табло 300/300/200	бр.	160,00
5,20	Доставка и монтаж на ново метално ел.табло 1000/800/300	бр.	99,00
5,21	Доставка и монтаж на контролен електромер	бр.	235,00
5,22	Откриване и отстраняване на повреди в ел. инсталация	бр.	4,99
5,23	Свързване на проводник към съоръжение до 1,5 мм ²	бр.	2,05
5,24	Свързване на проводник към съоръжение до 2,5 мм ²	бр.	2,20
5,25	Свързване на проводник към съоръжение до 10мм ²	бр.	2,88
5,26	Свързване на проводник към съоръжение до 16 мм ²	бр.	3,55
5,27	Свързване на проводник към съоръжение до 25мм ²	бр.	4,18
5,28	Прозвъняване на ел. кабели	бр.	3,86
6	Мълниезащита и заземяване		
6,1	Доставка и монтаж на мълниеприемни прътове (алуминий или неръждаема стомана) до 1 м	бр.	282,15
6,2	Доставка и монтаж на мълниеприемни прътове (алуминий или неръждаема стомана) до 2 м	бр.	316,00
6,3	Доставка и монтаж на мълниеприемни прътове (алуминий или неръждаема стомана) до 3 м	бр.	382,10
6,4	Доставка и монтаж на мълниеприемни прътове (алуминий или неръждаема стомана) до 4 м	бр.	409,23
6,5	Доставка и монтаж на мълниеприемни прътове (алуминий или неръждаема стомана) до 5 м	бр.	447,87
6,6	Доставка и монтаж на мълниеприемни прътове (алуминий или неръждаема стомана) до 6 м	бр.	512,84
6,11	Доставка и монтаж на мълниеприемна (токоотводна) алуминиева тел ф8мм за мълниеприемна мрежа		7,77
6,12	Доставка и монтаж на мълниеприемна (токоотводна) алуминиева т ф10мм за мълниеприемна мрежа		7,77
6,13	Доставка и монтаж на мълниеприемно (токоотводно) неръждаемо въже ф8мм за мълниеприемна мрежа		7,57


№ по ред	Видове работи	Ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
6,14	Доставка и монтаж на мълниеприемно (токоотводно) неръждаемо въже ф10мм за мълниеприемна мрежа	м	8,57
6,15	Доставка и монтаж на бетонна основа за мълниеприемен прът	бр.	97,84
6,16	Доставка и монтаж на обтяжки за мълниеприемен прът (неръждаема стомана)	бр.	14,28
6,17	Доставка и монтаж държачи за мълниеприемна мрежа за покрив за мълниезащита	бр.	12,64
6,18	Доставка и монтаж държачи за токоотвод за стена за мълниезащита	бр.	9,28
6,19	Доставка и монтаж на заземителен кол неръждаема стомана за мълниезащита	бр.	64,00
6,2	Доставка и монтаж на заземителен кол поцинкована стомана за мълниезащита	бр.	64,00
6,21	Доставка и монтаж на контролна кутия за измерване на съпротивление, вкл. всички необходими аксесоари и връзки в нея)	бр.	85,70
6,22	Доставка и монтаж на активна мълниеприемна глава	бр.	2 950,00
6,23	Предпазна тръба, трудногорима за токоотводи на мълниезащита	бр.	10,02
6,24	Доставка и монтаж на стоманена шина 40 x 4.0 мм, горещо поцинкована, за мълниезащита или заземяване	м	10,26
6,28	Доставка и монтаж на съединителни клеми за шина, въже или плътен проводник от заземителната или мълниезащитна инсталации	бр.	14,50
6,29	Свързване на съоръжение към заземителен контур	бр.	45,00
XXI	Отоплителна инсталация		
1	Демонтаж на чугунени радиатори	бр.	16,80
2	Пренос на чугунени радиатори до 50м	бр.	12,60
3	Демонтаж на чугунени тръби до 3"	м	6,80
4	Доставка и монтаж радиаторни вентили, ъглови DN 1/2"	бр.	15,02
5	Доставка и монтаж радиаторни вентили, ъглови DN 1/2"	бр.	15,02
6	Доставка и монтаж радиаторни вентили, ъглови DN 3/4"	бр.	15,02
7	Доставка и монтаж радиаторни вентили, прави DN 1/2"	бр.	15,02
8	Доставка и монтаж радиаторни вентили, прави DN 3/4"	бр.	15,02
9	Доставка и монтаж секретен вентил ъглов DN 1/2"	бр.	23,31
10	Доставка и монтаж радиаторни обезвъздушители секретени 1/2"	бр.	19,47
11	Доставка и монтаж спирателен кран холендеров ф 1/2"	бр.	19,86
12	Доставка и монтаж муфа ф 1/2"	бр.	4,94
13	Монтаж медни тръби и фитинги	бр.	4,50
14	Дост. и монтаж автоматичен обезвъздушител за щрангове ф 1/2"	бр.	22,14
15	Хидравлична проба тръбна мрежа	бр.	0,53
16	Топла проба тръбна мрежа	бр.	0,53
17	Доставка и монтаж на тапа радиаторна	бр.	4,10
18	Доставка и монтаж на щепсел радиаторен	бр.	4,31
19	Доставка и монтаж на обезвъздушител секретет 1/2"	бр.	19,47
20	Доставка и монтаж на вентил секретен ъглов 1/2"	бр.	15,44
21	Доставка и монтаж на вентил секретен прав 1/2"	бр.	15,44
22	Доставка и монтаж на конзоли за 1 комплект чугунен радиатор	бр.	12,08
23	Доставка и монтаж на радиаторен холендър	бр.	9,98
24	Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 200 за 1 прешлен	бр.	28,38
25	Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 300 за 1 прешлен	бр.	20,65
26	Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 350 за 1 прешлен	бр.	19,29
27	Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 500 за 1 прешлен	бр.	19,50
28	Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 600 за 1 прешлен	бр.	26,84
29	Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 850 за 1 прешлен	бр.	26,84
30	Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 900 за 1 прешлен	бр.	26,84
31	Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 1000 за 1 прешлен	бр.	57,30

На осн. Чл.2.ал.1 от 33ЛД

№ по ред	Видове работи	Ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
32	Доставка и монаж на конзоли за 1 комплект алуминиев радиатор	бр.	10,50
33	Доставка и монтаж на нипел	бр.	3,46
34	Доставка и монтаж на термоглава	бр.	26,92
35	Свързване на колекторна кутия с гъвкави тръби до 6 линии	бр.	52,50
36	Пусково наладъчни работи на топловъздушен апарат	бр.	76,36
37	Доставка и монтаж бойлер водоводен 1000 л с топлоизолация	бр.	425,00
38	Доставка и монтаж бойлер водоводен 500 л с топлоизолация	бр.	350,00
39	Доставка и монтаж на радиаторен холендър 1/2"	бр.	11,61
40	Доставка и монтаж на радиаторен холендър 3/4"	бр.	12,60
41	Доставка и монтаж черна газова тръба 1/2"	м	15,03
42	Доставка и монтаж черна газова тръба 3/4"	м	18,53
43	Доставка и монтаж черна газова тръба 1"	м	21,48
44	Доставка и монтаж черна газова тръба 1 1/4"	м	29,28
45	Доставка и монтаж черна газова тръба 1 1/2"	м	33,41
46	Доставка и монтаж черна газова тръба 2"	м	37,79
47	Доставка и монтаж черна газова тръба 2 1/2"	м	43,26
48	Монтаж на стоманени тръбопроводи 2 1/2" /без тръбите/	м	5,48
49	Монтаж на стоманени тръбопроводи с ф 114 мм/без тръбите/	м	6,95
50	Монтаж на стоманени тръбопроводи с ф 127 мм/без тръбите/	м	6,63
51	Монтаж на стоманени тръбопроводи с ф 219 мм/без тръбите/	м	8,92
52	Доставка и монтаж сферичен вентил 1/2"	бр.	11,67
53	Доставка и монтаж сферичен вентил 3/4"	бр.	15,44
54	Доставка и монтаж сферичен вентил 1"	бр.	23,72
55	Доставка и монтаж сферичен вентил 1 1/4"	бр.	35,19
56	Доставка и монтаж сферичен вентил 1 1/2"	бр.	53,36
57	Доставка и монтаж сферичен вентил 2"	бр.	74,78
58	Доставка и монтаж сферичен вентил DN20	бр.	15,44
59	Доставка и монтаж сферичен вентил DN32	бр.	35,19
60	Доставка и монтаж сферичен вентил DN40	бр.	53,36
61	Доставка и монтаж сферичен вентил DN50	бр.	74,78
62	Доставка и монтаж сферичен вентил DN80	бр.	59,23
63	Доставка и монтаж сферичен вентил DN100	бр.	77,00
64	Доставка и монтаж възвратна клапа DN15	бр.	21,68
65	Доставка и монтаж възвратна клапа DN20	бр.	25,52
66	Доставка и монтаж възвратна клапа DN32	бр.	51,23
67	Доставка и монтаж възвратна клапа DN40	бр.	66,30
68	Доставка и монтаж възвратна клапа DN50	бр.	89,73
69	Доставка и монтаж възвратна клапа DN80	бр.	63,31
70	Доставка и монтаж възвратна клапа DN100	бр.	83,45
71	Доставка и монтаж възвратна клапа DN125	бр.	88,65
72	Доставка и монтаж възвратна клапа DN150	бр.	92,50
73	Доставка и монтаж коляно горещоизтеглено 1/2"	бр.	12,30
74	Доставка и монтаж коляно горещоизтеглено 1"	бр.	18,84
75	Доставка и монтаж коляно горещоизтеглено 1 1/4"	бр.	21,05
76	Доставка и монтаж коляно горещоизтеглено 1 1/2"	бр.	32,54
77	Доставка и монтаж коляно горещоизтеглено 2"	бр.	42,68
78	също DN 65	бр.	49,94
79	също DN 80		67,89
80	Доставка и монтаж тръба с ал.вложка ф16х2	м	3,57
81	Доставка и монтаж тръба с ал.вложка ф18х2	м	3,99
82	Доставка и монтаж тръба с ал.вложка ф20х2	м	5,04
83	Доставка и монтаж тръба с ал.вложка ф26х3	м	8,19

На осн. Чл.2.ал.1 от 33/Л

№ по ред	Видове работи	Ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС.
84	Доставка и монтаж тръба с ал.вложка ф32х3	м	19,26
85	Доставка и монтаж на адаптор ф32мм	бр.	15,18
86	Доставка и монтаж на двоен нипел ф32мм	бр.	13,59
87	Доставка и монтаж на тройник за редукция ф32мм	бр.	26,85
88	Доставка и монтаж на тройник ф32мм	бр.	28,63
89	Доставка и монтаж на пресколяно ф32мм	бр.	20,91
90	Доставка и монтаж на преснипел ф32мм	бр.	12,92
91	Доставка и монтаж на престройник ф32мм	бр.	25,29
92	Гофрирана тръба за изолация на тръба с алуминиева вложка ф32мм	м	0,96
93	Доставка и монтаж топлоизолация по тръби 57х63 мм с мин. вата 6 мм и поцинкована ламарина	м ²	32,18
94	Доставка и монтаж топлоизолация по тръби 70х89 мм с мин.вата 6 мм и поцинкована ламарина	м ²	44,00
95	Доставка и монтаж топлоизолация по тръби 89х102 мм с мин.вата 6 мм и поцинкована ламарина	м ²	52,80
96	Изпробване на водно отопление до 50 отоплителни тела за откриване на дефекти	бр.	21,00
97	Изпробване на водно отопление над 50 отоплителни тела за откриване на дефекти	бр.	25,20
98	Пробиване на отвори през бетон до 60/60 см	бр.	22,67
99	Пробиване на отвори през тухла до 60/60 см	бр.	22,67
100	Замонолитване и боядисване на отвори през бетон до 60/60 см	бр.	15,18
101	Замонолитване и боядисване на отвори през тухла до 20/20 см	бр.	12,50
102	Доставки и монтаж на подвески и укрепване	кг	5,88
103	Полагане на гофрирани тръби по стоманобетонна плоча, различни диаметри	м	0,62
104	Полагане на гофрирани тръби по стени и колони, различни диаметри	м	0,62
105	Полагане на пластмасови тръби за отопление в сгради до ф 16, вкл. укрепители	м	1,73
106	Полагане на пластмасови тръби за отопление в сгради до ф 20, вкл. укрепители	м	2,48
107	Полагане на пластмасови тръби за отопление в сгради до ф 26, вкл. укрепители	м	3,63
108	Монтаж на медни тръби за отопление в сгради с диам. до ф10 мм	м	2,79
109	Монтаж на топлоизолация за тръбопроводи с диам. до ф 12 мм, в сгради	м	1,05
110	Монтаж на топлоизолация за тръбопроводи с диам. над ф 12 мм, в сгради	м	1,05
111	Свързване на колекторна кутия с гъвкави тръби –до 6 линии	бр.	52,50
112	Свързване на колекторна кутия с гъвкави тръби –до 12 линии	бр.	52,50
113	Топла проба на отоплителна инсталация	бр.	21,00
114	Промиване на щранговете за парно или водно отопление под налягане /само труд/	бр.	1,05
115	Промиване стари отопл. тела под водно налягане /само труд/	бр.	31,50
116	Демонтаж на радиаторен вентил	бр.	2,12
117	Демонтаж на кранове до 100 atm. 1/2"	бр.	2,12
118	Монтаж на подвижни/неподвижни жалузинни решетки до 0.5 м ² на стена	бр.	52,50
119	Доставка и монтаж на панелни радиатори 900/1400, вкл. окомплектовка	бр.	9,30
120	Доставка и монтаж на панелни радиатори 600/800, вкл. окомплектовка		
121	Доставка и монтаж на панелни радиатори 600/1000, вкл. окомплектовка		5,91
122	Доставка и монтаж на панелни радиатори 600/1200, вкл. окомплектовка	бр.	6,77



На осн. Чл.2.ал.1 от ЗЗЛД

№ по ред	Видове работи	Ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
123	Доставка и монтаж на панелни радиатори 600/1400, вкл. окомплектовка	бр.	7,29
124	Доставка и монтаж на панелни радиатори 600/1800, вкл. окомплектовка	бр.	8,41
125	Доставка и монтаж на панелни радиатори 600/2000, вкл. окомплектовка	бр.	9,06
126	Доставка и монтаж на панелни радиатори 300/1200, вкл. окомплектовка	бр.	5,86
127	Доставка и монтаж на панелни радиатори 300/1400, вкл. окомплектовка	бр.	6,01
128	Доставка и монтаж на панелни радиатори 300/1600, вкл. окомплектовка	бр.	6,37
129	Доставка и монтаж на панелни радиатори 300/2000, вкл. окомплектовка	бр.	6,89
130	Доставка и монтаж на панелни радиатори 300/2200, вкл. окомплектовка	бр.	7,29
131	Изпробване плътността на тръбопр. с диам. До ф108 mm под хидравл. налягане /само труд/	м	0,42
132	Изпробване плътността на тръбопр. с диам. До ф 250 mm под хидравл. Налягане /само труд/	м	0,42
133	Направа и монтаж на шапки и чадъри с периметър до 1200 mm	бр.	41,66
134	Направа и монтаж на фланци за въздухопр с ф до 400 mm	бр.	4,50
Обща стойност от единичните цени без ДДС:			37 827,31

2. Предлагаме единичните цени при извършване на дейности, невключени в т. 1, да се формират при следните показатели на ценообразуване:

- 2.1. Разход за труд - по УСН, със средна часова ставка 3,95 лв./ч.ч.
- 2.2. Разход на материали – по УСН и доказуеми фактурни цени на материали.
- 2.3. Допълнителни разходи върху цената на труда 88,00 % .
- 2.4. Допълнителни разходи върху механизацията 0,00 %.
- 2.5. Доставно складови и транспортни разходи 0,00 % върху стойността на материалите.
- 2.6. Печалба 9,00 %.

3. Утежнени условия за единична заявка за аварийен ремонт на стойност под 150 лева 0,01%.

4. Декларираме, че цената на изпълнението предмета на поръчката по всяка конкретна заявка, определена съгласно настоящето ценово предложение, ще включва всички разходи, начисления и печалба, в т.ч. разходите свързани с временната организация и предохранителни мерки.

Забележка: Стойностите, предложени по т.1, т.2 и т.3 да са посочени до втория знак след десетичната запетая.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Цветана Гергова (име и фамилия),
02.01.2018г. (дата)

Управител (длъжност на управляващия/представяващия участника)
"Ел Инста" ЕООД (наименование на участника)

На осн. Чл.2.ал.1 от ЗЗЛД