

ЛЕГЕНДА:

ГВК2 210/210 :

К.Л. 8 :

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В  
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Регистрационен № 08252


инж. СВЕТЛОЗАР  
АДРИАНОВ ИЛИЕВ

СК

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

# ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. ДА СЕ РАЗКРИЕ СЪЩЕСТВУВАЩИЯТ ДРЕНАЖ НА ГВК2.  
ДА СЕ УСТАНОВИ ТОЧНИЯТ МУ ВИД И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.  
АКО ПОПАДА В ОБХВАТА НА НОВАТА СТОМАНОБЕТОННА КОНСТРУКЦИЯ  
ДА СЕ ПОЛОЖАТ ПЛЪТНИ PVC ТРЪБИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  
ДРЕНАЖНАТА ВОДА.
2. В ЗОНАТА НА ЗАУСТВАНЕ НА КАНАЛЕН КЛОН №8 АРМИРОВКАТА СЕ  
ИЗРЯЗВА ПО ШАБЛОН.
3. НАД СЪПКАТА ОТ 40 см СЕ ПОСТАВЯ СТИРОПОР 5 см ОКОЛО  
СЪЩЕСТВУВАЩИЯ КОЛЕКТОР, ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДЕФОРМАЦИОННА ФУГА.



КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В  
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Регистрационен № 0361

инж. ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ

ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ - част КОНСТРУКТИВНА

**ОП „СОФИЯ - ПРОЕКТ“**

София, ул. „Димитър Петков“, бл. 15-Б, вх. Б, тел.: (02) 929 81 51,  
факс: (02) 929 41 51, е-поща: sofiaprojekt@gmail.com

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОБЕКТ: ПЪТНА ВРЪЗКА ОТ БУЛ. "БРЮКСЕЛ" КЪМ НОВИЯ ПЪТНИЧЕСКИ ТЕРМИНАЛ НА  
ЛЕТИЩЕ СОФИЯ


ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА

ЧЕРТЕЖ: УКРЕПВАНЕ НА ГЛАВЕН ВОДЯЩ КОЛЕКТОР 2 (ГВК2) ПОД ПЪТНАТА ВРЪЗКА  
СИТУАЦИЯ

ИМЕ НА ФАЙЛ: PECHAT, SOFIA-PROEKT.DWG

ДЪЛЖНОСТ	ИМЕ И ФАМИЛИЯ	ПОДПИС	КОД:	3021_С
ПРОЕКТАНТ:			ФАЗА:	Р. П.
ПРОЕКТАНТ:	ИНЖ. С. ИЛИЕВ		МАЩАБ:	1:250
Р-Л СЕКТОР:	ИНЖ. С. ИЛИЕВ		ЧЕРТЕЖ No:	1 ОТ ОБЩО 1
Р-Л ИНЖ. ИНФРАСТР.:	ИНЖ. Г. ЙОРДАНОВА		ЛИСТ No:	2 ОТ ОБЩО 2
ДИРЕКТОР:	ИНЖ. СТ. БРАДВАРЕВА		ДАТА:	М. 05. 2007 г.

УКРЕПВАНЕ на СЪЩ. КОЛЕКТОР 270/285 см.  
НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ М 1:25



ПОЗ. №	ВИД	ДЪЛЖ. [m]	КОЛ. [бр./м³]	ОБЩА ДЪЛЖ. [m]	ТЕГЛО [kg/m³]			
					А III		А I	
					ЕД. [kg/m³]	ОБЩО	ЕД. [kg/m³]	ОБЩО
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	N14	4,20	16	67,20	1,208	81,21		
2	N14	4,30	16	68,80	1,208	83,14		
3	N14	1,55	16	24,80	1,208	29,97		
4	N10	1,25	16	20,00	0,617	12,33		
5	N10	1,10	110	121,00	0,617	74,60		
6	Ø8	0,40	32	12,80			0,395	5,05
7	N10	0,90	13	11,70	0,617	7,21		
8	N10	3,65	5	18,25	0,617	11,25		
9	N14	3,80	3	9,50	1,208	11,48		
10	N14	3,80	3	9,50	1,208	11,48		
11	N12	3,65	5	18,25	0,888	16,20		
					ОБЩО А III	338,87	ОБЩО А I	5,05
					ВСИЧКО:		344	(kg)

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА БЕТОНА ЗА ЛИНЕЕН МЕТЪР ОТ СЪОРЪЖЕНИЕТО

ПОДЛ. БЕТОН : В12,5	СЕЧЕНИЕ: 0,21m²	ОБЕМ: 0,21m³
КОНСТР. БЕТОН : В25	СЕЧЕНИЕ: 2,8m²	ОБЕМ: 2,8m³

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В  
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Регистрационен № 08252

инж. СВЕТОЗАР  
АДРИАНОВ ИЛИЕВ

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА : А - III и А - I.
2. БЕТОНЪТ ЗА СТЕНИ И ПЛОЧА Е КЛАС В25, С ВОДОПЪЛТНОСТ  $W=0,40$ .
3. СТЕНИ И ПОКРИВ СЕ ОБМАЗВАТ ВЪНШНО С ГОРЕЩ БИТУМ.
4. СЪЩ. КАНАЛ СЕ ПОКРИВА С 5 см. СТИРОПОР.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В  
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Регистрационен № 05070

инж. ЛЮСЬ ГЕОРГИЕВ

ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ - част КОНСТРУКТИВНА

**ОП „СОФИЯ - ПРОЕКТ“**  
София, ул. „Димитър Петков“, бл. 15-Б, вх. Б, тел.: (02) 929 81 51,  
факс: (02) 929 41 51, e-пошта: sofiaeproekt@gmail.com

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОБЕКТ: ПЪТНА ВРЪЗКА ОТ БУЛ. „БРЮКСЕЛ“ КЪМ НОВИЯ ПЪТНИЧЕСКИ ТЕРМИНАЛ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ

ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА

ЧЕРТЕЖ: НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ НА УКРЕПВАНЕ НА ГВК-2

ИМЕ НА ФАЙЛ: PCHAT, SOFIA-PROEKT.DWG

ДЪЛЖНОСТ	ИМЕ И ФАМИЛИЯ	ПОДПИС	КОД:	3021 С
ПРОЕКТАНТ:	ИНЖ. С.ИЛИЕВ		ФАЗА:	Р.П
ПРОЕКТАНТ:	ИНЖ. С.ИЛИЕВ		МАЩАБ:	1:25
Р-Л СЕКТОР:	ИНЖ. С.ИЛИЕВ		ЧЕРТЕЖ №:	1 ОТ ОБЩО 2
Р-Л ИНЖ. ИНФРАСТР.:	ИНЖ. Г. ЙОРДАНОВА		ЛИСТ №:	1 ОТ ОБЩО 1
ДИРЕКТОР:	ИНЖ. СТ. БРАДВАРЕВА		ДАТА:	М. 05, 2007 Г.